

Van Wijnen Harderwijk B.V.

 Project: 36000144 LEUSDEN - 25 won. en 77 app. Hof van Liz
 Woningmodel: LEUSDEN - 49 woningen Hof van Liz

Datum 01-12-2020

Hierbij treft u een overzicht aan met de standaard meer- en minderwerkopties gebaseerd op de standaard plattegronden. Omdat de beleving van het wonen door iedereen anders wordt ervaren, kan het voorkomen dat u meer wensen heeft dan op deze standaard lijst zijn omschreven. Deze wensen kunt u kenbaar maken in het gesprek met uw kopersbegeleider.

Keuze	Optienr.	Omschrijving	Aantal	Eenh.	Verkoopprijs incl. btw
<input type="checkbox"/>	1.A.0.40	Kozijn met deur en vast glas in de zijgevel (woningen bnr. 18 en 19) In de rechterzijgevel wordt, in plaats van het oorspronkelijke kozijn, een kozijn met deur en één zijlicht geplaatst. Het kozijn heeft dezelfde breedte als het oorspronkelijke kozijn in de zijgevel en wordt voorzien van een cilinder die gelijksluitend is met de rest van de woning. Van binnenuit gezien zit de deur aan de rechterkant en het vaste glas links. De deur is rechtsdraaiend. De deur kan ongeveer 140 graden opendraaien. Er wordt een deuropvangbeugel geplaatst.	1	ST	€ 1.550,00
<input type="checkbox"/>	1.A.0.66	Ongeïsoleerde aangebouwde garage (woningen bnr. 1-4, 7 en 8, 17-18, 20-25) Aan de woning wordt een ongeïsoleerde garage van circa 6300x3700mm gebouwd. De schuttingpoort en de houten buitenberging vervallen. De vloer van de garage bestaat uit een geïsoleerde vloer voorzien van een dekvloer. De wanden bestaan uit prefab beton. Het dak bestaat uit een betonnen kanaalplaatvloer voorzien van dakbedekking. De binnenzijde blijft onafgewerkt. Het metselwerk wordt aan de buitenzijde, m.u.v. de spouwmuur, gehydrofobeerd waardoor het metselwerk waterafstotend wordt. De voorgevel van de garage wordt voorzien van houten geveldelen, gelijk aan de houten geveldelen op de woning. In de voorgevel van de garage wordt een stalen kanteldeur (Hörmann type Berry 2500x2500mm) met een cilinder die gelijksluitend is met de rest van de woning geplaatst. De kanteldeur wordt in dezelfde kleur als de draaiende delen van de buitenkozijnen uitgevoerd en voldoet aan de uitgangspunten van het Politiekeurmerk Veilig Wonen. In de zijgevel van de garage wordt een buitendeur met een halfhoge glasopening voorzien van helder HR++ glas aangebracht. Er wordt geen extra deuropvangbeugel aangebracht. De garage wordt voorzien van een aansluitpunt voor de buitenverlichting op een aparte schakelaar, een dubbele wandcontactdoos en een plafondlichtpunt op een schakelaar. Voor deze aansluitpunten wordt opbouw materiaal gebruikt; de leidingen komen in het zicht.	1	ST	€ 42.000,00
<input type="checkbox"/>	1.A.0.68	Ongeïsoleerde aangebouwde garage (schuin) (woningen bnr. 5 en 6, 11-16) Aan de woning wordt een ongeïsoleerde garage van circa 6300x3500mm gebouwd (i.v.m. de kavelvorm kan de maatvoering iets afwijken). De schuttingpoort en de houten buitenberging vervallen. De vloer van de garage bestaat uit een geïsoleerde vloer voorzien van een dekvloer. De wanden bestaan uit schoon metselwerk. De wanden bestaan uit prefab beton. Het dak bestaat uit een betonnen kanaalplaatvloer voorzien van dakbedekking. De binnenzijde blijft onafgewerkt. Het metselwerk wordt aan de buitenzijde, m.u.v. de spouwmuur, gehydrofobeerd waardoor het metselwerk waterafstotend wordt. De voorgevel van	1	ST	€ 43.500,00

Van Wijnen Harderwijk B.V.

Project: 36000144 LEUSDEN - 25 won. en 77 app. Hof van Liz
Woningmodel: LEUSDEN - 49 woningen Hof van Liz

Datum 01-12-2020

de garage wordt voorzien van houten geveldelen, gelijk aan de houten geveldelen op de woning.

In de voorgevel van de garage wordt een stalen kanteldeur (Hörmann type Berry 2500x2500mm) met een cilinder die gelijksluitend is met de rest van de woning geplaatst. De kanteldeur wordt in dezelfde kleur als de draaidende delen van de buitenkozijnen uitgevoerd en voldoet aan de uitgangspunten van het Politiekeurmerk Veilig Wonen. In de zijgevel van de garage wordt een buitendeur met een halfhoge glasopening voorzien van helder HR++ glas aangebracht. Er wordt geen extra deuropvangbeugel aangebracht.

De garage wordt voorzien van een aansluitpunt voor de buitenverlichting op een aparte schakelaar, een dubbele wandcontactdoos en een plafondlichtpunt op een schakelaar. Voor deze aansluitpunten wordt opbouw materiaal gebruikt; de leidingen komen in het zicht.

- 1.A.0.70 Ongeïsoleerde aangebouwde garage (schuin) (woningen bnr. 9-10)** **1 ST € 48.000,00**

Aan de woning wordt een ongeïsoleerde garage van circa 6300x4900mm gebouwd (i.v.m. kavelvorm kan de maatvoering iets afwijken). De schuttingpoort en de houten buitenberging vervallen. De vloer van de garage bestaat uit een geïsoleerde vloer voorzien van een dekvloer. De wanden bestaan uit prefab beton. Het dak bestaat uit een betonnen kanaalplaatvloer voorzien van dakbedekking. De binnenzijde blijft onafgewerkt. Het metselwerk wordt aan de buitenzijde, m.u.v. de spouwmuur, gehydrofobeerd waardoor het metselwerk waterafstotend wordt. De voorgevel van de garage wordt voorzien van houten geveldelen, gelijk aan de houten geveldelen op de woning.

In de voorgevel van de garage wordt een stalen kanteldeur (Hörmann type Berry 2500x2500mm) met een cilinder die gelijksluitend is met de rest van de woning geplaatst. De kanteldeur wordt in dezelfde kleur als de draaidende delen van de buitenkozijnen uitgevoerd en voldoet aan de uitgangspunten van het Politiekeurmerk Veilig Wonen. In de zijgevel van de garage wordt een buitendeur met een halfhoge glasopening voorzien van helder HR++ glas aangebracht. Er wordt geen extra deuropvangbeugel aangebracht.

De garage wordt voorzien van een aansluitpunt voor de buitenverlichting op een aparte schakelaar, een dubbele wandcontactdoos en een plafondlichtpunt op een schakelaar. Voor deze aansluitpunten wordt opbouw materiaal gebruikt; de leidingen komen in het zicht.

- 1.A.0.86 Isoleren van de aangebouwde garage 6300x3700mm (woningen bnr. 1-4, 7 en 8, 17 en 18, 20-25)** **1 ST € 12.500,00**

De aangebouwde garage wordt aan de binnenzijde geïsoleerd, waarbij de isolatiewaarde gelijk is aan de woning. De wanden worden geïsoleerd door spouwmuren met isolatie toe te passen en worden behangklaar afgewerkt. Het dak bestaat uit een betonnen kanaalplaatvloer met daarop een isolatiepakket voorzien van dakbedekking. Aan de binnenzijde wordt het plafond voorzien van spuitwerk. De geïsoleerde aangebouwde garage is onverwarmd. Een pijpventilator in het dak zorgt voor een constante afvoer van lucht, een pijpje in het dak zorgt voor de constante toevoer van lucht. De stalen kanteldeur wordt vervangen door dubbele houten openslaande deuren:

Van Wijnen Harderwijk B.V.

Project: 36000144 LEUSDEN - 25 won. en 77 app. Hof van Liz
Woningmodel: LEUSDEN - 49 woningen Hof van Liz

Datum 01-12-2020

- type Kegro 9715 of gelijkwaardig;
- de deuren zijn per deur circa 105cm breed;
- de deuren zijn van een buitendeurkwaliteit en verticaal geprofileerd;
- kleur gelijk aan de kleur van de kanteldeur;
- aan één zijde voorzien van een deuropvangbeugel.

De dubbele openslaande deuren voldoen aan de uitgangspunten van het Politiekeurmerk Veilig Wonen. De onderdorpel van dit kozijn is niet geschikt om met een motorvoertuig overheen te rijden en de doorgang is beperkt (circa 206cm).

1.A.0.88 Isoleren van de aangebouwde garage (schuin) 1 ST € 12.500,00
6300x3500mm (woningen bnr. 5-6 en 11-16)

De aangebouwde garage wordt aan de binnenzijde geïsoleerd, waarbij de isolatiewaarde gelijk is aan de woning. De wanden worden geïsoleerd door spouwmuren met isolatie toe te passen en worden behangklaar afgewerkt. Het dak bestaat uit een betonnen kanaalplaatvloer met daarop een isolatiepakket voorzien van dakbedekking. Aan de binnenzijde wordt het plafond voorzien van spuitwerk. De geïsoleerde aangebouwde garage is onverwarmd. Een pijpventilator in het dak zorgt voor een constante afvoer van lucht, een pijpje in het dak zorgt voor de constante toevoer van lucht. De stalen kanteldeur wordt vervangen door dubbele houten openslaande deuren:

- type Kegro 9715 of gelijkwaardig;
- de deuren zijn per deur circa 105cm breed;
- de deuren zijn van een buitendeurkwaliteit en verticaal geprofileerd;
- kleur gelijk aan de kleur van de kanteldeur;
- aan één zijde voorzien van een deuropvangbeugel.

De dubbele openslaande deuren voldoen aan de uitgangspunten van het Politiekeurmerk Veilig Wonen. De onderdorpel van dit kozijn is niet geschikt om met een motorvoertuig overheen te rijden en de doorgang is beperkt (circa 206cm).

1.A.0.90 Isoleren van de aangebouwde garage (schuin) 1 ST € 13.500,00
6300x4900mm woningen bnr. 9-10)

De aangebouwde garage wordt aan de binnenzijde geïsoleerd, waarbij de isolatiewaarde gelijk is aan de woning. De wanden worden geïsoleerd door spouwmuren met isolatie toe te passen en worden behangklaar afgewerkt. Het dak bestaat uit een betonnen kanaalplaatvloer met daarop een isolatiepakket voorzien van dakbedekking. Aan de binnenzijde wordt het plafond voorzien van spuitwerk. De geïsoleerde aangebouwde garage is onverwarmd. Een pijpventilator in het dak zorgt voor een constante afvoer van lucht, een pijpje in het dak zorgt voor de constante toevoer van lucht. De stalen kanteldeur wordt vervangen door dubbele houten openslaande deuren:

- type Kegro 9715 of gelijkwaardig;
- de deuren zijn per deur circa 105cm breed;
- de deuren zijn van een buitendeurkwaliteit en verticaal geprofileerd;
- kleur gelijk aan de kleur van de kanteldeur;
- aan één zijde voorzien van een deuropvangbeugel.

De dubbele openslaande deuren voldoen aan de uitgangspunten van het

Van Wijnen Harderwijk B.V.

Project: 36000144 LEUSDEN - 25 won. en 77 app. Hof van Liz
Woningmodel: LEUSDEN - 49 woningen Hof van Liz

Datum 01-12-2020

Politiekeurmerk Veilig Wonen. De onderdorpel van dit kozijn is niet geschikt om met een motorvoertuig overheen te rijden en de doorgang is beperkt (circa 206cm).

1.A.0.92 Houten dubbele openslaande garagedeuren in plaats van de standaard kanteldeur (woningen) **1 ST € 5.000,00**

De standaard stalen kanteldeur wordt vervangen door houten dubbele openslaande deuren. De loopdeur is op de meerwerk optietekening aangegeven. De inactieve deur is te openen nadat de loopdeur is geopend. De dubbele openslaande deuren kunnen ongeveer 90 graden opendraaien. Het garnituur is overeenkomstig met het garnituur van de buitenkozijnen en is voorzien van een driepunt sluiting. Het dag- en nachtslot wordt voorzien van een cilinder, gelijksluitend met de rest van de woning. In de prijs van deze optie is de standaard stalen kanteldeur verrekend. De dubbele openslaande deuren voldoen aan de uitgangspunten van het Politiekeurmerk Veilig Wonen.

- type Kegro 9715 of gelijkwaardig;
- de deuren zijn per deur circa 105cm breed;
- de deuren zijn van een buitendeurkwaliteit en verticaal geprofileerd;
- kleur gelijk aan de kleur van de kanteldeur;
- aan één zijde voorzien van een deuropvangbeugel.

De onderdorpel van dit kozijn is niet geschikt om met een motorvoertuig overheen te rijden en de doorgang is beperkt (circa 206cm).

1.A.X.16 Uitbouw achtergevel 120cm (woningen) **1 ST € 15.200,00**

Uw woning wordt aan de achterzijde uitgebreid met een uitbouw van 1200mm. De vloer van de uitbreiding bestaat uit een geïsoleerde vloer voorzien van een dekvloer. De wanden worden in één lijn doorgetrokken. De oorspronkelijke achtergevel wordt naar achteren geplaatst. Het dak is van beton met daarop een isolatiepakket voorzien van dakbedekking. De afwerking van de uitbouw is gelijk aan de rest van de woning en de vloerverwarming wordt doorgelegd in de uitbouw. Omdat het woonoppervlak wordt vergroot zal ook de ventilatiecapaciteit van de gebalanceerde ventilatie daarop aangepast worden. De elektrapunten worden aangebracht volgens de optietekening van de uitbouw 1200mm.

Het toepassen van een uitbouw kan nadelige consequenties hebben voor de EPC-waarde van de woning. Er zullen geen corrigerende maatregelen worden genomen om de EPC-waarde te compenseren.

1.A.X.36 Uitbouw achtergevel 240cm (woningen) **1 ST € 22.800,00**

Uw woning wordt aan de achterzijde uitgebreid met een uitbouw van 2400mm. De vloer van de uitbreiding bestaat uit een geïsoleerde vloer voorzien van een dekvloer. De wanden worden in één lijn doorgetrokken. De oorspronkelijke achtergevel wordt naar achteren geplaatst. Het dak is van beton met daarop een isolatiepakket voorzien van dakbedekking. De afwerking van de uitbouw is gelijk aan de rest van de woning en de vloerverwarming wordt doorgelegd in de uitbouw. Omdat het woonoppervlak wordt vergroot zal ook de ventilatiecapaciteit van de gebalanceerde ventilatie daarop aangepast worden. De elektrapunten worden aangebracht volgens de optietekening van de uitbouw 2400mm.

Het toepassen van een uitbouw kan nadelige consequenties hebben voor de EPC-waarde van de woning. Er zullen geen corrigerende maatregelen worden genomen om de EPC-waarde te compenseren.

Van Wijnen Harderwijk B.V.

Project: 36000144 LEUSDEN - 25 won. en 77 app. Hof van Liz
Woningmodel: LEUSDEN - 49 woningen Hof van Liz

Datum 01-12-2020

-
- | | | | |
|--------------------------|--|-------------|-------------------|
| <input type="checkbox"/> | 1.A.X.58 Kozijn met dubbele openslaande deuren en één zijlicht (woningen) | 1 ST | € 1.350,00 |
| | <p>In de achtergevel wordt, in plaats van het oorspronkelijke kozijn, een kozijn met dubbele openslaande deuren en één zijlicht aangebracht. Het kozijn met dubbele deuren heeft dezelfde breedte als het oorspronkelijke kozijn in de achtergevel en wordt voorzien van een cilinder die gelijksluitend is met de rest van de woning. De loopdeur is op de optietekening aangegeven. De inactieve deur is te openen nadat de loopdeur is geopend. De dubbele openslaande deuren kunnen ongeveer 140 graden opendraaien. Aan één zijde van de dubbele deuren wordt een deuropvangbeugel geplaatst.</p> | | |
| <input type="checkbox"/> | 1.A.X.62 Breed kozijn met dubbele openslaande deuren en twee zijlichten in de uitbouw (woningen) | 1 ST | € 2.350,00 |
| | <p>In de achtergevel wordt, in plaats van het oorspronkelijke kozijn, een breed kozijn met dubbele openslaande deuren en twee zijlichten aangebracht. Het brede kozijn met dubbele deuren is ongeveer 3900mm breed en wordt voorzien van een cilinder die gelijksluitend is met de rest van de woning. Het kozijn wordt niet gecentreerd. De loopdeur is op de optietekening aangegeven. De inactieve deur is te openen nadat de loopdeur is geopend. De dubbele openslaande deuren kunnen ongeveer 140 graden opendraaien. Er worden geen deuropvangbeugels geplaatst.</p> <p>Het toepassen van deze optie kan nadelige consequenties hebben voor de EPC-waarde van de woning. Er zullen geen corrigerende maatregelen worden genomen om de EPC-waarde te compenseren.</p> | | |
| <input type="checkbox"/> | 1.A.X.74 Buitendeur tussen de woning en de aangebouwde garage (in combinatie met de optie voor een uitbouw) | 1 ST | € 3.550,00 |
| | <p>Het aanbrengen van een buitendeurkozijn zonder bovenlicht met een dichte vlakke buitendeur in de wand tussen de woning en de garage. De uitvoering van dit extra kozijn is gelijk aan de rest van de buitenkozijnen. De deurbreedte is 930mm. Het garnituur is overeenkomstig met het garnituur van de buitenkozijnen en is voorzien van een driepunt sluiting. Het dag- en nacht slot wordt voorzien van een cilinder, gelijksluitend met de rest van de woning. De deur wordt circa 400mm vanuit de achtergevel geplaatst en draait vanuit de garage de woning in. Deze deur kan niet verder richting de achtergevel.</p> | | |
| <input type="checkbox"/> | 1.B.X.10 Fakro lichtkoepel gebogen glas (100x100cm) plaatsen in uitbouw 240cm (woningen) | 1 ST | € 3.450,00 |
| | <p>In het platte dak van de uitbouw 240cm wordt een Fakro lichtkoepel met gebogen glas (1000x1000mm) aangebracht. Er wordt een vaste lichtkoepel toegepast. Deze is niet te openen. Wanneer u de lichtkoepel wilt laten voorzien van zonwering kunt u kiezen voor optie 1.B.X.12. Wanneer de lichtkoepel niet wordt voorzien van zonwering is er kans op oververhitting van de woning. In het plafond worden raveelijzers aangebracht om de plafondplaten op te kunnen vangen en om een sparing te creëren voor de lichtkoepel. De lichtkoepel voldoet aan de uitgangspunten van het Politiekeurmerk Veilig Wonen. De lichtkoepel wordt circa 500mm uit de achtergevel van de uitbouw 2400mm geplaatst.</p> <p>Het toepassen van een lichtkoepel kan nadelige consequenties hebben voor de EPC-waarde van de woning. Er zullen geen corrigerende maatregelen worden genomen om de EPC-waarde te compenseren.</p> | | |

Van Wijnen Harderwijk B.V.

Project: 36000144 LEUSDEN - 25 won. en 77 app. Hof van Liz
Woningmodel: LEUSDEN - 49 woningen Hof van Liz

Datum 01-12-2020

-
- | | | | |
|--------------------------|---|-------------|-------------------|
| <input type="checkbox"/> | 1.B.X.12 Buitenzonwering voor Fakro lichtkoepel gebogen glas (100x100cm) (woningen) | 1 ST | € 1.450,00 |
| | <p>Aan de buitenzijde van de lichtkoepel uit optie 1.B.X.10 wordt elektrische buitenzonwering op zonne-energie aangebracht. De bediening werkt op zonne-energie en voor de aansturing wordt er één afstandsbediening meegeleverd. De buitenzonwering wordt geleverd in de kleur wit.</p> | | |
| <input type="checkbox"/> | 1.B.X.14 Lichtstraat plaatsen in de uitbouw 240cm (woningen) | 1 ST | € 8.800,00 |
| | <p>In het platte dak van de uitbouw 2400mm wordt een lichtstraat van circa 3000x1000mm aangebracht. Er wordt een vaste lichtstraat toegepast. Deze is niet te openen. Wanneer u de lichtstraat wilt laten voorzien van zonwering kunt u kiezen voor optie 1.B.X.18. Wanneer de lichtstraat niet wordt voorzien van zonwering is er kans op oververhitting van de woning. De lichtstraat voldoet aan de uitgangspunten van het Politiekeurmerk Veilig Wonen en wordt circa 500mm uit de achtergevel van de uitbouw 2400mm geplaatst.</p> <ul style="list-style-type: none">- Luxlight LDV 32-10;- lessenaarsdak, vrijstaand;- vaste uitvoering, inbraakwerend;- binnenzijde in de kleur RAL 9010 (wit);- buitenzijde in de kleur RAL 7016 (grijs); <p>Optioneel kunt u ook kiezen om het glas in de lichtstraat uit te laten voeren met een antivuilcoating, zie optie 1.B.X.16. Hierbij wordt het glas voorzien van een beschermlaag wat de aanhechting van vuil tegen gaat.</p> <p>Het toepassen van een lichtstraat kan nadelige consequenties hebben voor de EPC-waarde van de woning. Er zullen geen corrigerende maatregelen worden genomen om de EPC-waarde te compenseren.</p> | | |
| <input type="checkbox"/> | 1.B.X.16 Antivuilcoating voor lichtstraat (woningen) | 1 ST | € 500,00 |
| | <p>Het glas van de lichtstraat uit optie 1.B.X.14 wordt voorzien van een antivuilcoating. Hierdoor zal vuil minder snel op het glas aanhechten.</p> | | |
| <input type="checkbox"/> | 1.B.X.18 Buitenzonwering voor lichtstraat (woningen) | 1 ST | € 2.550,00 |
| | <p>Aan de buitenzijde van de lichtstraat uit optie 1.B.X.14 wordt elektrische buitenzonwering met afstandsbediening aangebracht. De semi-transparante zonwering wordt aan de buitenzijde gemonteerd. De zonwering is te bedienen door één afstandsbediening. De buitenzonwering wordt geleverd in de kleur lichtgrijs (Sunworker M654).</p> | | |
| <input type="checkbox"/> | 1.B.X.20 Fakro tuimelvenster 94x140cm wit afgelakt (FTU-V 09) - A voorgevel woningen | 1 ST | € 1.675,00 |
| | <p>In het schuine dak wordt een handbediend wit kunststof gecoat tuimelvenster aangebracht, met een afmeting van circa 940x1400mm en is voorzien van isolerende veiligheidsbeglazing. Het tuimelvenster heeft de bediening aan de onderzijde en scharniert in het midden van het raam. De zijkanten van de sparing in de kapconstructie worden bekleed met plaatmateriaal gelijk aan de afwerking van de binnenzijde van de kapconstructie. De exacte locatie is afhankelijk van de afmetingen van de dakpannen en de positie van de pv-panelen.</p> <p>In verband met PV-panelen is deze optie alleen mogelijk bij bouwnummer 1 t/m 18.</p> | | |

Van Wijnen Harderwijk B.V.

Project: 36000144 LEUSDEN - 25 won. en 77 app. Hof van Liz
Woningmodel: LEUSDEN - 49 woningen Hof van Liz

Datum 01-12-2020

Het toepassen van een tuimelvenster kan nadelige consequenties hebben voor de EPC-waarde van de woning. Er zullen geen corrigerende maatregelen worden genomen om de EPC-waarde te compenseren.

- 1.B.X.20 Fakro tuimelvenster 94x140cm wit afgelakt (FTU-V 09) - achtergevel woningen** 1 ST € 1.675,00

In het schuine dak wordt een handbediend wit kunststof gecoat tuimelvenster aangebracht, met een afmeting van circa 940x1400mm en is voorzien van isolerende veiligheidsbeglazing. Het tuimelvenster heeft de bediening aan de onderzijde en scharniert in het midden van het raam. De zijkanten van de sparing in de kapconstructie worden bekleed met plaatmateriaal gelijk aan de afwerking van de binnenzijde van de kapconstructie. De exacte locatie is afhankelijk van de afmetingen van de dakpannen en de positie van de pv-panelen.

In verband met PV-panelen is deze optie alleen mogelijk bij bouwnummer 19 t/m 25.

Het toepassen van een tuimelvenster kan nadelige consequenties hebben voor de EPC-waarde van de woning. Er zullen geen corrigerende maatregelen worden genomen om de EPC-waarde te compenseren.

- 1.B.X.24 Handmatig bedienbaar rolluik voor Fakro tuimelvenster 94x140cm (woningen)** 1 ST € 975,00

Het Fakro tuimelvenster van 94x140cm wordt aan de buitenzijde voorzien van een handmatig bediend rolluik. De ruimte wordt nagenoeg compleet verduisterd. Het biedt een verhoogde bescherming op zonnige dagen tegen oncomfortabele warmteverhoging en beschermt tegen UV-straling. In de winter beperkt deze zonwering bovendien het warmteverlies. Als extra voordelen gelden de bescherming tegen inbraak en tegen externe geluiden. Het rolluik beschermt tegen alle weersinvloeden. Het is vervaardigd van aluminium en behandeld met een speciale coating. Het rolluik is erg flexibel. Het buigt mee met elke kanteling van het dakraam. Open of sluit de zonwering met de bijgeleverde zwengel.

Kenmerken:

- Complete verduistering;
- Effectieve bescherming tegen warmte;
- Minimaliseert warmteverlies in de winter tot maximaal 15%;
- Geluidsbeperking;
- Verhoogde inbraakwerendheid.

Kleur: 102 Antraciet.

- 1.B.X.26 Elektrisch bedienbaar rolluik voor Fakro tuimelvenster 94x140cm (woningen)** 1 ST € 1.700,00

Het Fakro tuimelvenster van 94x140cm wordt aan de buitenzijde voorzien van een elektrisch bediend rolluik op zonne-energie. De ruimte wordt nagenoeg compleet verduisterd. Het biedt een verhoogde bescherming op zonnige dagen tegen oncomfortabele warmteverhoging en beschermt tegen UV-straling. In de winter beperkt deze zonwering bovendien het warmteverlies. Als extra voordelen gelden de bescherming tegen inbraak en tegen externe geluiden. Het rolluik beschermt tegen alle weersinvloeden. Het is vervaardigd van aluminium en behandeld met een speciale coating. Het rolluik is erg flexibel. Het buigt mee met elke

Van Wijnen Harderwijk B.V.

Project: 36000144 LEUSDEN - 25 won. en 77 app. Hof van Liz
Woningmodel: LEUSDEN - 49 woningen Hof van Liz

Datum 01-12-2020

kanteling van het dakraam. Automatische bediening op zonne-energie door middel van de bijgeleverde besturingscentrale en afstandsbediening. Door de ingebouwde zonnecellen ideaal voor plekken zonder 230V aansluiting. Plaatsing aanbevolen op zuid- of oostzijde van het dak. Wanneer u ervoor kiest om meerdere dakramen te voorzien van een rolluik met elektrische bediening op zonne-energie dan wordt er één bediening meegeleverd.

Kenmerken:

- Complete verduistering;
- Effectieve bescherming tegen warmte;
- Minimaliseert warmteverlies in de winter tot maximaal 15%;
- Geluidsbeperking;
- Verhoogde inbraakwerendheid.

Kleur: 102 Antraciet.

- | | | | |
|--------------------------|--|-------------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> | 1.B.X.28 Handmatig bedienbaar screen voor Fakro tuimelvenster 94x140cm (woningen) | 1 ST | € 350,00 |
|--------------------------|--|-------------|-----------------|

Het Fakro tuimelvenster van 94x140cm wordt aan de buitenzijde voorzien van een handmatig bediend screen. De screen biedt een optimale bescherming tegen oververhitting en geeft tegelijkertijd uitzicht naar buiten toe. De screens reflecteren zonlicht voordat ze het glas bereiken en bieden daarom bescherming tegen opwarming op zonnige dagen en geven rust aan de ogen en bescherming tegen schadelijke effecten of sterk reflecterend licht. Het doek van de buitenzonwering is gefabriceerd uit weerbestendig glasvezel. Dit beschermt tegen invloeden van buitenaf. Schuif de zonwering gemakkelijk omhoog en omlaag met het handvat onderaan de stof. De zijgeleiding zorgt dat de zonwering in elke positie vast te zetten is. Er wordt een bedieningsstok ZST bijgeleverd.

Kenmerken:

- Effectieve schaduwwerking terwijl licht de ruimte binnentreedt;
- Tot acht keer effectievere bescherming tegen zonnewarmte dan binnenzonwering;
- Reduceert het geluid van regen en hagel;
- Eenvoudige montage, de zonwering wordt van binnenuit gemonteerd.
- 10% stoftransparantie.

Kleur: 090 Antraciet.

- | | | | |
|--------------------------|---|-------------|-------------------|
| <input type="checkbox"/> | 1.B.X.30 Elektrisch bedienbaar screen voor Fakro tuimelvenster 94x140cm (woningen) | 1 ST | € 1.200,00 |
|--------------------------|---|-------------|-------------------|

Het Fakro tuimelvenster van 94x140cm wordt aan de buitenzijde voorzien van een elektrisch bediend screen op zonne-energie. De screen biedt een optimale bescherming tegen oververhitting en geeft tegelijkertijd uitzicht naar buiten toe. De screens reflecteren zonlicht voordat ze het glas bereiken en bieden daarom bescherming tegen opwarming op zonnige dagen en geven rust aan de ogen en bescherming tegen schadelijke effecten of sterk reflecterend licht. Het doek van de buitenzonwering is gefabriceerd uit weerbestendig glasvezel. Dit beschermt tegen invloeden van buitenaf. Automatische bediening op zonne-energie d.m.v. de bijgeleverde besturingscentrale en afstandsbediening. Rolt automatisch uit bij teveel zonlicht en automatisch weer in als het donker wordt. Door de ingebouwde zonnecellen ideaal voor plekken zonder 230V aansluiting. Plaatsing aanbevolen op zuid- of oostzijde van het dak. Wanneer u ervoor kiest om meerdere dakramen te voorzien van een rolluik met elektrische bediening op zonne-energie dan wordt er één bediening meegeleverd.

Van Wijnen Harderwijk B.V.

Project: 36000144 LEUSDEN - 25 won. en 77 app. Hof van Liz
Woningmodel: LEUSDEN - 49 woningen Hof van Liz

Datum 01-12-2020

Kenmerken:

- Effectieve schaduwwerking terwijl licht de ruimte binnentreedt;
- Tot acht keer effectievere bescherming tegen zonnewarmte dan binnenzonwering;
- Reduceert het geluid van regen en hagel;
- Eenvoudige montage, de zonwering wordt van binnenuit gemonteerd.
- 10% stoftransparantie.

Kleur: 090 Antraciet.

 1.B.X.32 Dakkapel achtergevel 130cm breed (woningen) 1 ST € 12.500,00

Het aanbrengen van een dakkapel met een binnenwerkse maat van circa 1300mm. Het kunststof kozijn in de dakkapel bestaat uit twee delen, waarbij een deel voorzien wordt van vast glas en een deel voorzien wordt van een draai-kiepraam. De bovendorpel is voldoende dik om hierachter gordijnrails achter te bevestigen. De binnenzijde van de dakkapel wordt afgewerkt met plaatmateriaal gelijk aan de afwerking van de binnenzijde van de kapconstructie. De buitenzijde van de dakkapel wordt bekleed met plaatmateriaal. Het dak wordt voorzien van isolatie en dakbedekking.

- Kozijn, net als overige kozijnen: RAL8014 (sepia bruin);
- Daktrim, net als overige: RAL1019 (grijs-beige);
- Dakrand (voor- en onderzijde): RAL7021 Zwartgrijs;
- Zijwand en voorzijde (naast kozijn): RAL7021 Zwartgrijs.

Het dakraam vervalft.

In verband met PV-panelen is deze optie alleen mogelijk bij bouwnummer 20 t/m 25.

Het toepassen van een dakkapel kan nadelige consequenties hebben voor de EPC-waarde van de woning. Er zullen geen corrigerende maatregelen worden genomen om de EPC-waarde te compenseren.

 1.B.X.34 Dakkapel voorgevel 300cm breed (woningen) 1 ST € 16.000,00

Het aanbrengen van een dakkapel met een binnenwerkse maat van circa 3000mm. Het kunststof kozijn in de dakkapel bestaat uit drie delen, waarbij een deel wordt voorzien van vast glas en waarbij twee delen voorzien worden van een draai-kiepraam. De bovendorpel is voldoende dik om hierachter gordijnrails achter te bevestigen. De binnenzijde van de dakkapel wordt afgewerkt met plaatmateriaal gelijk aan de afwerking van de binnenzijde van de kapconstructie. De buitenzijde van de dakkapel wordt bekleed met plaatmateriaal. Het dak wordt voorzien van isolatie en dakbedekking.

- Kozijn, net als overige kozijnen: RAL8014 (sepia bruin);
- Daktrim, net als overige: RAL1019 (grijs-beige);
- Dakrand (voor- en onderzijde): RAL7021 Zwartgrijs;
- Zijwand en voorzijde (naast kozijn): RAL7021 Zwartgrijs.

Het dakraam vervalft.

In verband met PV-panelen is deze optie alleen mogelijk bij bouwnummer 2 t/m 17.

Het toepassen van een dakkapel kan nadelige consequenties hebben voor de EPC-waarde van de woning. Er zullen geen corrigerende maatregelen worden genomen om de EPC-waarde te compenseren.

Van Wijnen Harderwijk B.V.

Project: 36000144 LEUSDEN - 25 won. en 77 app. Hof van Liz
Woningmodel: LEUSDEN - 49 woningen Hof van Liz

Datum 01-12-2020

 1.B.X.36 Dakkapel achtergevel 300cm breed (woningen) 1 ST € 16.000,00

Het aanbrengen van een dakkapel met een binnenwerkse maat van circa 3000mm. Het kunststof kozijn in de dakkapel bestaat uit drie delen, waarbij een deel wordt voorzien van vast glas en waarbij twee delen voorzien worden van een draaikiepraam. De bovendorpel is voldoende dik om hierachter gordijnrails achter te bevestigen. De binnenzijde van de dakkapel wordt afgewerkt met plaatmateriaal gelijk aan de afwerking van de binnenzijde van de kapconstructie. De buitenzijde van de dakkapel wordt bekleed met plaatmateriaal. Het dak wordt voorzien van isolatie en dakbedekking.

- Kozijn, net als overige kozijnen: RAL8014 (sepia bruin);
- Daktrim, net als overige: RAL1019 (grijs-beige);
- Dakrand (voor- en onderzijde): RAL7021 Zwartgrijs;
- Zijwand en voorzijde (naast kozijn): RAL7021 Zwartgrijs.

Het dakraam vervalt.

In verband met PV-panelen is deze optie alleen mogelijk bij bouwnummer 20 t/m 25.

Deze optie kan niet worden uitgevoerd i.c.m. de zolderindeling.

Het toepassen van een dakkapel kan nadelige consequenties hebben voor de EPC-waarde van de woning. Er zullen geen corrigerende maatregelen worden genomen om de EPC-waarde te compenseren.

 1.B.X.38 Dakkapel voorgevel 130cm breed (woningen) 1 ST € 12.500,00

Het aanbrengen van een dakkapel met een binnenwerkse maat van circa 1300mm. Het kunststof kozijn in de dakkapel bestaat uit twee delen, waarbij een deel voorzien wordt van vast glas en een deel voorzien wordt van een draaikiepraam. De bovendorpel is voldoende dik om hierachter gordijnrails achter te bevestigen. De binnenzijde van de dakkapel wordt afgewerkt met plaatmateriaal gelijk aan de afwerking van de binnenzijde van de kapconstructie. De buitenzijde van de dakkapel wordt bekleed met plaatmateriaal. Het dak wordt voorzien van isolatie en dakbedekking.

- Kozijn, net als overige kozijnen: RAL8014 (sepia bruin);
- Daktrim, net als overige: RAL1019 (grijs-beige);
- Dakrand (voor- en onderzijde): RAL7021 Zwartgrijs;
- Zijwand en voorzijde (naast kozijn): RAL7021 Zwartgrijs.

Het dakraam vervalt.

In verband met PV-panelen is deze optie alleen mogelijk bij bouwnummer 2 t/m 17.

Het toepassen van een dakkapel kan nadelige consequenties hebben voor de EPC-waarde van de woning. Er zullen geen corrigerende maatregelen worden genomen om de EPC-waarde te compenseren.

 1.C.0.10 Samenvoegen slaapkamer 1 en 2 (appartement type A) 1 ST € -400,00

Slaapkamer 1 en 2 worden samengevoegd conform optietekening VK19. Er vervalt 1 kozijn met binnendeur en een thermostaat. Elektra wordt aangebracht conform optietekening.

Van Wijnen Harderwijk B.V.

 Project: 36000144 LEUSDEN - 25 won. en 77 app. Hof van Liz
 Woningmodel: LEUSDEN - 49 woningen Hof van Liz

Datum 01-12-2020

- | | | | |
|--------------------------|---|-------------|-------------------|
| <input type="checkbox"/> | 1.C.0.12 Vergroten badkamer (appartement type A) | 1 ST | € 750,00 |
| | <p>Het vergroten van de badkamer ten koste van slaapkamer 1. De wand tussen de badkamer en slaapkamer 1 wordt verplaatst conform optietekening VK20. De installaties in de wand verplaatsen mee.</p> <p>In deze optie zijn alleen de bouwkundige- en loodgieterskosten meegenomen en niet het extra tegelwerk. Dit wordt verrekend via de tegelofferte van de tegelleverancier. E.e.a. conform optietekening.</p> | | |
| <input type="checkbox"/> | 1.C.0.14 Verplaatsen wanden slaapkamer 1 en 2 (appartement type A) | 1 ST | € 500,00 |
| | <p>Slaapkamer 1 wordt vergroot. De wand van slaapkamer 2 verplaats ook conform optietekening VK21.
Elektra wordt tevens aangebracht conform optietekening.</p> | | |
| <input type="checkbox"/> | 1.C.0.16 Samenvoegen slaapkamer 2 en 3 (appartement type B) | 1 ST | € -300,00 |
| | <p>Slaapkamer 1 en 2 worden samengevoegd conform optietekening VK22. Er vervalt 1 kozijn met binnendeur en een thermostaat. Elektra wordt aangebracht conform optietekening.</p> | | |
| <input type="checkbox"/> | 1.C.0.18 Vergroten badkamer (appartement type B) | 1 ST | € 650,00 |
| | <p>Het vergroten van de badkamer ten koste van slaapkamer 1. De wand tussen de badkamer en slaapkamer 1 wordt verplaatst conform optietekening VK23. De installaties in de wand verplaatsen mee.</p> <p>In deze optie zijn alleen de bouwkundige- en loodgieterskosten meegenomen en niet het extra tegelwerk. Dit wordt verrekend via de tegelofferte van de tegelleverancier. E.e.a. conform optietekening.</p> | | |
| <input type="checkbox"/> | 1.C.E.10 Trapkast (woningen) | 1 ST | € 1.450,00 |
| | <p>Onder de trap wordt een trapkast geplaatst. De trapkast is voorzien van een standaard binnendeur en kozijn met bovenlicht. Het bovenlicht wordt dichtgezet met een wit paneel. Bij de vrijstaande woningen wordt geen bovenlicht in het kozijn toegepast. De deur wordt voorzien van een deurklink met een loopslot. In de trapkast wordt een aansluiting voor een wandlichtpunt en een schakelaar, gecombineerd met een enkele wandcontactdoos, aangebracht. De trap wordt voorzien van stootborden en de de onderkant van de trap wordt voorzien van grondverf en spijkergaten blijven in het zicht.</p> | | |
| <input type="checkbox"/> | 1.C.E.12 Tuingericht wonen (woningen) | 1 ST | € 1.850,00 |
| | <p>Alle standaard installatiepunten t.b.v. de keuken in de wanden op de begane grond (inclusief de standaard aansluitpunten in de keuken) worden van de achterzijde naar de voorzijde van de woning verplaatst. De afzuigpunten van het gebalanceerde ventilatiesysteem worden niet mee verplaatst.</p> | | |
| <input type="checkbox"/> | 1.C.E.30 Samenvoegen slaapkamers voorzijde (woningen) | 1 ST | € -150,00 |
| | <p>De slaapkamers aan de voorzijde van de woning worden samengevoegd zoals aangegeven op de optietekening. Er vervalt een gedeelte van de binnenwand samen met het standaard binnendeurkozijn met binnendeur. Het elektra wordt aangepast en aangebracht zoals aangegeven op de optietekening.</p> | | |

Van Wijnen Harderwijk B.V.

Project: 36000144 LEUSDEN - 25 won. en 77 app. Hof van Liz
Woningmodel: LEUSDEN - 49 woningen Hof van Liz

Datum 01-12-2020

-
- | | | | |
|--------------------------|--|-------------|-------------------|
| <input type="checkbox"/> | 1.C.E.32 Inloopkast in slaapkamer achterzijde (woningen) | 1 ST | € 875,00 |
| | <p>Het formeren van een walk-in-closet in slaapkamer 1 door de kopse wand van het toilet door te trekken richting de achtergevel. De verdiepingshoge doorgang tussen achtergevel en wand is ca. 1800mm breed.</p> <p>De dagkant (kopse kant muur) van de doorgang wordt afgewerkt met een stucprofiel en glad afgewerkt. In de walk-in-closet zit een extra plafondlichtpunt op een extra schakelaar. E.e.a. conform optietekening.</p> | | |
| <input type="checkbox"/> | 1.C.E.34 Vaste kast op overloop en compacte badkamer (woningen) | 1 ST | € 1.250,00 |
| | <p>Op de overloop wordt ten koste van slaapkamer 1 een vaste kast gemaakt. De vaste kast wordt uitgevoerd met een standaard binnendeurkozijn, een standaard binnendeur en standaard garnituur. In de vaste kast zit een plafondlichtpunt met schakelaar en een enkele wandcontactdoos.</p> <p>De deur van slaapkamer 1 schuift op naar rechts, incl. de wand van de badkamer. Hierdoor ontstaat de compacte badkamer. De standaard badkamer is ca. 1730mm breed en wordt nu ca. 1470mm breed. De aansluitingen van sanitair blijven op de standaard plaats. E.e.a. conform optietekening.</p> | | |
| <input type="checkbox"/> | 1.C.E.36 Slaapkamers voorzijde samenvoegen met inloopkast (woningen) | 1 ST | € 250,00 |
| | <p>Slaapkamer 2 en 3 worden samengevoegd conform optie 1.C.D.30. Tevens wordt er een walk-in-closet gemaakt in voormalig slaapkamer 3.</p> <p>Tussen de voorgevel en de muur van de walk-in-closet wordt een verdiepingshoge doorgang gemaakt van ca. 1800mm breed. De dagkant (kopse kant muur) van de doorgang wordt afgewerkt met een stucprofiel en glad afgewerkt.</p> <p>Er wordt een extra plafondlichtpunt met extra schakelaar t.b.v. de walk-in-closet aangebracht. De wand wordt dichtgezet. E.e.a. conform optietekening.</p> | | |
| <input type="checkbox"/> | 1.C.E.38 Compacte badkamer met 4 slaapkamers (woningen) | 1 ST | € 2.850,00 |
| | <p>Op de eerste verdieping wordt een vierde slaapkamer gecreëerd. Slaapkamer 1 wordt in tweeën opgedeeld.</p> <p>Tussen de deur van slaapkamer 1 en het toilet komt een extra standaard binnendeur met standaard binnendeurkozijn en standaard garnituur, die toegang geeft tot slaapkamer 4. Elektra conform optietekening. De deur van slaapkamer 1 schuift hiervoor op naar rechts incl. de wand van de badkamer. Hierdoor ontstaat de compacte badkamer. De standaard badkamer is ca. 1730mm breed en wordt nu ca. 1470mm breed. De aansluitingen van sanitair blijven op de standaard plaats.</p> <p>Slaapkamer 2 en 3 wijzigen niet.</p> | | |
| <input type="checkbox"/> | 1.C.E.40 Verlengde compacte badkamer met 4 slaapkamers (woningen) | 1 ST | € 3.300,00 |
| | <p>Op de eerste verdieping wordt een vierde slaapkamer en een verlengde compacte badkamer gecreëerd. Slaapkamer 1 wordt in tweeën opgedeeld. Tussen de deur van slaapkamer 1 en het toilet komt een extra standaard binnendeur met standaard binnendeurkozijn en standaard garnituur, die toegang geeft tot slaapkamer 4.</p> | | |

Van Wijnen Harderwijk B.V.

 Project: 36000144 LEUSDEN - 25 won. en 77 app. Hof van Liz
 Woningmodel: LEUSDEN - 49 woningen Hof van Liz

Datum 01-12-2020

Elektra conform optietekening. De deur van slaapkamer 1 schuift hiervoor op naar rechts incl. de wand van de badkamer. Hierdoor ontstaat de compacte badkamer. De standaard badkamer is ca. 1730mm breed en wordt nu ca. 1470mm breed.

Tevens verlengen we de compacte badkamer ten koste van slaapkamer 3. De wand tussen de badkamer en slaapkamer 3 wordt ca. 700mm verplaatst. De installaties in de wand verplaatsen mee. Slaapkamer 2 wijzigt niet.

In deze optie zijn alleen de bouwkundige- en loodgieterskosten meegenomen en niet het extra tegelwerk. Dit wordt verrekend via de tegelofferte van de tegelleverancier. E.e.a. conform woonwensentekening.

- | | | | |
|--------------------------|--|-------------|--------------------|
| <input type="checkbox"/> | 1.C.E.42 Badkamer vergroten (woningen) | 1 ST | € 1.150,00 |
| | <p>Het vergroten van de badkamer ten koste van slaapkamer 3. De wand tussen de badkamer en slaapkamer 3 wordt ca. 700mm verplaatst. De installaties in de wand verplaatsen mee.</p> <p>In deze optie zijn alleen de bouwkundige- en loodgieterskosten meegenomen en niet het extra tegelwerk. Dit wordt verrekend via de tegelofferte van de tegelleverancier. E.e.a. conform optietekening.</p> | | |
| <input type="checkbox"/> | 1.C.E.70 Wijzigen indeling met techniekkast (woningen) | 1 ST | € 5.400,00 |
| | <p>Het aanpassen van de indeling op de zolderverdieping conform optietekening. Installatie conform optietekening. Er ontstaat een techniekkast.</p> <p>Het binnendeurkozijn op de zolderverdieping wordt uitgevoerd zonder bovenlicht met standaard binnendeur en standaard garnituur.</p> | | |
| <input type="checkbox"/> | 1.F.X.26 De houten buitenberging laten vervallen | 1 ST | € -1.600,00 |
| | <p>De buitenberging komt te vervallen en wordt niet geleverd. De houten buitenberging komt in zijn geheel te vervallen inclusief fundering, hemelwaterafvoer of grindkoffer en de grondkabel voor het elektra.</p> <p>Deze optie kan alleen gekozen worden wanneer u ook kiest voor het verplaatsen van de buitenunit van de warmtepomp.</p> | | |
| <input type="checkbox"/> | 2.D.0.10 Standaard keukenaansluitpunten | 1 ST | € 0,00 |
| | <p>Alle aansluitpunten in de keuken worden op de standaard positie aangebracht zoals aangegeven op de 0-tekeningen van de keuken. Onder het keukenblok wordt geen vloerverwarming aangebracht.</p> | | |
| <input type="checkbox"/> | 2.D.0.12 Keukenaansluitpunten aanpassen volgens tekeningen projectshowroom | 1 ST | n.t.b. |
| | <p>Wanneer u gebruik maakt van onze keukenshowroom, zullen zij de offerte voor het aanpassen van het keukenleidingwerk voor u maken. Op deze offerte worden geen kosten gerekend voor het verplaatsen van de standaard aanwezige elektra aansluitingen. Alleen de extra elektra aansluitingen en extra of</p> | | |

Van Wijnen Harderwijk B.V.

Project: 36000144 LEUSDEN - 25 won. en 77 app. Hof van Liz
Woningmodel: LEUSDEN - 49 woningen Hof van Liz

Datum 01-12-2020

verplaatsingen van het loodgieterswerk worden in rekening gebracht. De kosten hiervan zijn afhankelijk van de gekozen keukenindeling. Via de showroom ontvangen wij de keukeninstallatietekeningen en de getekende offerte voor het aanpassen van het gewijzigde keukenleidingwerk.

Het is niet mogelijk om de afzuigventielen van het ventilatiesysteem in het plafond te verplaatsen. Deze punten zijn indicatief aangegeven op tekening, de exacte positie wordt in een later stadium door de installateur bepaald. Deze afzuigventielen zijn er om de ruimte af te zuigen en niet om de afzuigkap op aan te sluiten. De showroom houdt rekening met een recirculatieafzuigkap als afzuigkap. Onder het keukenblok zal de vloerverwarming niet worden doorgelegd. De keuken zal na oplevering geplaatst worden.

Het aanpassen van de keukeninstallatie volgens keukentekeningen projectshowroom d.d. ...-...-2020.

- 2.D.0.14 Keukenaansluitpunten aanpassen volgens tekeningen derden** 1 ST n.t.b.

Deze optie is van toepassing als er geen keuken bij de projectleverancier wordt gekocht, maar elders. De keukentekeningen van de door u gekozen projectleverancier dienen wij voor de sluitingsdatum van u te hebben ontvangen, zodat wij voor u een offerte voor het aanpassen van het keukenleidingwerk kunnen maken. Op deze offerte worden kosten gerekend voor het verplaatsen van de standaard aanwezige elektra aansluitingen, extra elektra aansluitingen en extra of verplaatsingen van het loodgieterswerk. Ook worden er verwerkingskosten in rekening gebracht. De kosten hiervan zijn afhankelijk van de gekozen keukenindeling. Indien u de technische keukentekeningen door Van Wijnen wilt laten maken, worden hier kosten voor in rekening gebracht.

Het is niet mogelijk om de afzuigventielen van het ventilatiesysteem in het plafond te verplaatsen. Deze punten zijn indicatief aangegeven op tekening, de exacte positie wordt in een later stadium door de installateur bepaald. Deze afzuigventielen zijn er om de ruimte af te zuigen en niet om de afzuigkap op aan te sluiten. Uw leverancier dient rekening te houden met een recirculatieafzuigkap als afzuigkap. Onder het keukenblok zal de vloerverwarming niet worden doorgelegd. De keuken zal na oplevering geplaatst worden. U stemt zelf het inmeetmoment en de plaatsing van de keuken af met uw leverancier.

Het aanpassen van de keukeninstallatie volgens keukentekeningen ... d.d. ...-...-2020.

- 2.D.0.18 Doorvoer door de gevel voor een afzuigkap (woningen)** 1 ST € 270,00

In de gevel wordt een sparing (Ø160mm) aangebracht. Na oplevering wordt hier een afvoerkanal van de afzuigkap op aangesloten. Aan de buitenkant wordt de sparing afgewerkt met een RVS bolrooster.

De woning is voorzien van een gebalanceerd ventilatiesysteem, dit betekent dat er evenveel lucht toe- als afgevoerd wordt. Wanneer de afzuigkap wordt aangezet, zal er meer lucht worden afgevoerd dan dat er wordt toegevoerd. Hierdoor ontstaat er een tijdelijke onbalans in de woning.

Wij adviseren om tijdens het koken een raam open te zetten om de onbalans in de woning te beperken. Houd er wel rekening mee dat er hierdoor veel koude lucht naar binnen komt en het een tijd duurt voordat deze koude lucht is opgewarmd.

Van Wijnen Harderwijk B.V.

Project: 36000144 LEUSDEN - 25 won. en 77 app. Hof van Liz
Woningmodel: LEUSDEN - 49 woningen Hof van Liz

Datum 01-12-2020

-
- | | | | |
|--------------------------|--|-------------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> | 2.D.0.20 Doorvoer door de gevel en het platte dak van de aangebouwde garage voor een afzuigkap (woningen) | 1 ST | € 330,00 |
| | <p>In de gevel en het platte dak van de aangebouwde berging wordt een sparing (Ø160mm) aangebracht. Na oplevering wordt hier een afvoerkanaal van de afzuigkap op aangesloten.</p> <p>De woning is voorzien van een gebalanceerd ventilatiesysteem, dit betekent dat er evenveel lucht toe- als afgevoerd wordt. Wanneer de afzuigkap wordt aangezet, zal er meer lucht worden afgevoerd dan dat er wordt toegevoerd. Hierdoor ontstaat er een tijdelijke onbalans in de woning.</p> <p>Wij adviseren om tijdens het koken een raam open te zetten om de onbalans in de woning te beperken. Houd er wel rekening mee dat er hierdoor veel koude lucht naar binnen komt en het een tijd duurt voordat deze koude lucht is opgewarmd.</p> | | |
| <input type="checkbox"/> | 2.D.0.22 Doorvoer door het platte dak van de uitbouw voor een afzuigkap (woningen) | 1 ST | € 210,00 |
| | <p>Door het platte dak van de uitbouw wordt een sparing (Ø160mm) aangebracht. Na oplevering wordt hier een afvoerkanaal van de afzuigkap op aangesloten.</p> <p>De woning is voorzien van een gebalanceerd ventilatiesysteem, dit betekent dat er evenveel lucht toe- als afgevoerd wordt. Wanneer de afzuigkap wordt aangezet, zal er meer lucht worden afgevoerd dan dat er wordt toegevoerd. Hierdoor ontstaat er een tijdelijke onbalans in de woning.</p> <p>Houd er rekening mee dat de lucht uit de afzuigkap komt onder een slaapkamerraam uitkomt.</p> <p>Wij adviseren om tijdens het koken een raam open te zetten om de onbalans in de woning te beperken. Houd er wel rekening mee dat er hierdoor veel koude lucht naar binnen komt en het een tijd duurt voordat deze koude lucht is opgewarmd.</p> | | |
| <input type="checkbox"/> | 2.E.0.10 Standaard badkamer en toilet | 1 ST | € 0,00 |
| | <p>De woning wordt uitgevoerd met het standaard sanitair en tegelwerk zoals omschreven in de technische omschrijving en aangegeven op de verkooptekening.</p> | | |
| <input type="checkbox"/> | 2.E.0.16 Sanitair en tegelwerk badkamer en toilet volgens offerte projectshowroom | 1 ST | n.t.b. |
| | <p>In de badkamer en het toilet wordt het sanitair en tegelwerk aangebracht volgens de offerte van de projectshowroom van d.d. ...-...-2020 met bijbehorende tekeningen van d.d. ...-...-2020.</p> | | |
| <input type="checkbox"/> | 2.G.0.10 Dichte trap van de begane grond naar de verdieping (woningen) | 1 ST | € 500,00 |
| | <p>De standaard open trap van de begane grond naar de verdieping wordt vervangen door een dichte vurenhouten trap met stootborden. De trapbomen, trapspil, traphekken en de onderzijde van de trap worden afgeschilderd. De bovenzijde van de traptreden en de stootborden zijn fabrieksmatig voorzien van grondverf en worden niet afgeschilderd.</p> | | |

Van Wijnen Harderwijk B.V.

 Project: 36000144 LEUSDEN - 25 won. en 77 app. Hof van Liz
 Woningmodel: LEUSDEN - 49 woningen Hof van Liz

Datum 01-12-2020

<input type="checkbox"/>	2.G.0.12 Dichte trap van de verdieping naar zolder (woningen)	1 ST	€ 500,00
--------------------------	--	-------------	-----------------

De standaard open trap van de verdieping naar zolder wordt vervangen door een dichte vurenhouten trap met stootborden. De trapbomen, trapspil, traphekken en de onderzijde van de trap worden afgeschilderd. De bovenzijde van de traptreden en de stootborden zijn fabrieksmatig voorzien van grondverf en worden niet afgeschilderd.

<input type="checkbox"/>	2.G.0.14 Standaard trap voorzien van Next Step treden (woningen) ST	€ 2.350,00
--------------------------	---	-----------------	-------------------

De standaard vurenhoutentrap wordt voorzien van Next Step treden. De standaard treden worden hierbij vervangen door de sterkste en meest slijtvaste traptreden die er op dit moment gemaakt worden. De treden zijn voorzien van een extreem harde toplaag welke onder hoge druk is samengeperst. De treden zijn onderhoudsarm, slijtvast en hebben een goede antislip. De hele trap exclusief de treden wordt afgeschilderd. Indien van toepassing worden de stootborden ook afgeschilderd. De standaard gelakte leuning(en) worden vervangen door witte rechthoekige afgeschilderde leuning(en).

Kleur: ...

Onderstaande trap(pen) worden voorzien van Next Step treden:

- ...

Wanneer er gekozen wordt voor treden in de kleur 9417 Snow White, dan zal de trap worden afgeschilderd in de kleur RAL 9003 Signaalwit in plaats van RAL 9010 Zuiverwit.

<input type="checkbox"/>	2.G.0.16 Standaard trap voorzien van Next Step treden en stootborden (woningen) ST	€ 2.850,00
--------------------------	--	-----------------	-------------------

De standaard vurenhouten trap wordt voorzien van Next Step treden en stootborden. De standaard treden en stootborden worden hierbij vervangen door de sterkste en meest slijtvaste traptreden die er op dit moment gemaakt worden. Deze trede is voorzien van een extreem harde toplaag welke onder hoge druk is samengeperst. De treden zijn onderhoudsarm, slijtvast en hebben een goede antislip. De standaard gelakte leuning(en) worden vervangen door witte rechthoekige afgeschilderde leuning(en).

Kleur: ...

Onderstaande trap(pen) worden voorzien van Next Step treden en stootborden:

- ...

Wanneer er gekozen wordt voor treden en/of stootborden in de kleur 9417 Snow White, dan zal de trap worden afgeschilderd in de kleur RAL 9003 Signaalwit in plaats van RAL 9010 Zuiverwit.

Deze optie is een meerprijs ten opzichte van de dichte trap, wanneer u standaard een open trap heeft dient u ook te kiezen voor optie 2.G.0.10 en/of 2.G.0.12.

Let op deze optie is niet mogelijk wanneer de binnenunit van de lucht- / water warmtepomp in de trapkast staat (geluidwering)

Van Wijnen Harderwijk B.V.

 Project: 36000144 LEUSDEN - 25 won. en 77 app. Hof van Liz
 Woningmodel: LEUSDEN - 49 woningen Hof van Liz

Datum 01-12-2020

-
- | | | | |
|--------------------------|--|----------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> | 2.H.0.12 Extra enkele wandcontactdoos | ST | € 155,00 |
| | Het aanbrengen van een enkele wandcontactdoos op bestaande groep. | | |
| | - ... | | |
| <input type="checkbox"/> | 2.H.0.14 Extra enkele wandcontactdoos op een aparte groep | ST | € 275,00 |
| | Het aanbrengen van een extra enkele wandcontactdoos op een aparte groep. | | |
| | Als er meerdere extra groepen worden aangebracht in de meterkast, kan het zijn dat de meterkast moet worden uitgebreid met een extra aardlekschakelaar (zie optie 2.H.0.90). Deze kosten zijn niet opgenomen in deze optie en zullen na opgaaf van de elektriciën aan u doorberekend worden. | | |
| | - ... | | |
| <input type="checkbox"/> | 2.H.0.16 Extra dubbele wandcontactdoos | ST | € 175,00 |
| | Het aanbrengen van een extra dubbele wandcontactdoos op een bestaande groep. | | |
| | - ... | | |
| <input type="checkbox"/> | 2.H.0.18 Extra dubbele opbouw wandcontactdoos in de meterkast | ST | € 130,00 |
| | Het aanbrengen van een extra dubbele opbouw wandcontactdoos in de meterkast op een bestaande groep. | | |
| | - ... | | |
| <input type="checkbox"/> | 2.H.0.22 Enkele wandcontactdoos wijzigen in dubbele wandcontactdoos | ST | € 55,00 |
| | De bestaande enkele wandcontactdoos uitvoeren als dubbele wandcontactdoos. | | |
| | - ... | | |
| <input type="checkbox"/> | 2.H.0.24 De helft van een dubbele wandcontactdoos schakelbaar maken op een aparte schakelaar | ST | € 148,00 |
| | Het aanbrengen van een extra schakelaar en het schakelbaar maken van de linker helft van een dubbele wandcontactdoos. | | |
| | - ... | | |
| <input type="checkbox"/> | 2.H.0.26 De helft van een dubbele wandcontactdoos schakelbaar maken op een bestaande schakelaar | ST | € 50,00 |
| | De linker helft van een dubbele wandcontactdoos schakelbaar maken op een bestaande schakelaar. | | |
| | - ... | | |
| <input type="checkbox"/> | 2.H.0.28 Extra loze leiding | ST | € 105,00 |
| | Het aanbrengen van een extra loze leiding (5/8" Ø 16mm buitendiameter) met inbouwdoos. De inbouwdoos wordt afgewerkt met een blindplaat. De loze leiding wordt aangelegd vanaf de opgegeven positie naar de meterkast (voorzien van een controledraad) en kan gebruikt worden om te bedraden met bijvoorbeeld een netwerkaansluiting. Zie hier voor bijvoorbeeld de opties 3.H.0.12 of 3.H.0.14. | | |

Van Wijnen Harderwijk B.V.

 Project: 36000144 LEUSDEN - 25 won. en 77 app. Hof van Liz
 Woningmodel: LEUSDEN - 49 woningen Hof van Liz

Datum 01-12-2020

- ...

- 2.H.0.30 Diameter van een loze leiding vergroten** ST € 10,00

Het aanbrengen van een loze leiding met een diameter van 3/4" (Ø 19mm buitendiameter) in plaats van 5/8" (Ø 16mm buitendiameter). De loze leiding wordt voorzien van een inbouwdoos, afgemonteerd met een blindplaat en voorzien van een controledraad. De genoemde prijs is een meerprijs ten opzichte van de standaard loze leiding.

Deze optie is niet mogelijk in betonwanden, vraag uw kopersbegeleider voor meer informatie.

- ...

- 2.H.0.32 Mantelbuis ten behoeve van wandbevestiging televisie** ST € 165,00

Het in de wand aanbrengen van een mantelbuis (Ø 40mm buitendiameter) van 300mm naar 1200mm boven de vloer, ten behoeve van het na oplevering aanbrengen van een televisiekabel. Deze optie is alleen mogelijk in wanden van minimaal 100mm dik.

- ...

- 2.H.0.34 Voorbereiding voor een Wifi Acces Point** ST € 175,00

Het aanbrengen van een loze leiding vanaf de meterkast naar het plafond op de overloop (zonder inbouwdoos) ten behoeve van toekomstige aanleg van een Wifi Acces Point. De loze leiding wordt voorzien van een controledraad. Er wordt uitgegaan van een Wifi Acces Point voorzien van Power Over Ethernet (POE).

- ...

- 2.H.0.36 Gekoppelde loze speakerleiding** ST € 115,00

Het aanbrengen van een loze leiding in de dekvloer, van één punt in de ruimte naar een ander punt in de ruimte. De loze leiding wordt op beide punten afgemonteerd met een inbouwdoos met blindplaat op circa 30cm boven de vloer. De loze leiding wordt voorzien van een controledraad.

- ...

- 2.H.0.40 Een lichtpunt op twee of meer posities schakelen** ST € 138,00

Het aanbrengen van een extra schakelaar zodat het bestaande wand- of plafondlichtpunt ook op een andere positie te bedienen is (kruis- of wisselschakelaar).

- ...

- 2.H.0.42 Serieschakelaar opsplitsen in twee aparte schakelaars** ST € 50,00

Het wijzigen van een serieschakelaar in twee schakelaars in aparte inbouwdozen. Dit om (eventueel na oplevering) een dimmer te plaatsen in plaats van de standaard schakelaar.

- 2.H.0.44 Extra wandlichtpunt op een aparte schakelaar** ST € 185,00

Het aanbrengen van een extra wandlichtpunt geschakeld door een extra schakelaar. Er wordt gebruik gemaakt van een normale inbouwdoos (Ø 70mm).

Van Wijnen Harderwijk B.V.

 Project: 36000144 LEUSDEN - 25 won. en 77 app. Hof van Liz
 Woningmodel: LEUSDEN - 49 woningen Hof van Liz

Datum 01-12-2020

- ...

- 2.H.0.46 Extra wandlichtpunt op een bestaande schakelaar** **ST** **€ 95,00**

Het aanbrengen van een extra wandlichtpunt geschakeld door bestaande extra schakelaar. Er wordt gebruik gemaakt van een normale inbouwdoos (Ø 70mm).

- ...

- 2.H.0.48 Extra wandlichtpunt zonder inbouwdoos op een aparte schakelaar** **ST** **€ 175,00**

Het aanbrengen van een extra wandlichtpunt zonder inbouwdoos geschakeld door een extra schakelaar. Er wordt geen inbouwdoos aangebracht. Dat betekent dat de PVC elektrabuis rechtstreeks met wat overlengte uit de wand komt en daar wordt afgewerkt met een kroonsteen. Doordat er geen inbouwdoos wordt toegepast, is het mogelijk na oplevering een wandarmatuur te monteren met een kleine voet, omdat de inbouwdoos niet afgedekt hoeft te worden.

Deze optie is niet mogelijk in betonwanden, vraag uw kopersbegeleider voor meer informatie.

- ...

- 2.H.0.50 Extra wandlichtpunt zonder inbouwdoos op een bestaande schakelaar** **ST** **€ 90,00**

Het aanbrengen van een extra wandlichtpunt zonder inbouwdoos geschakeld door een bestaande schakelaar. Er wordt geen inbouwdoos aangebracht. Dat betekent dat de PVC elektrabuis rechtstreeks met wat overlengte uit de wand komt en daar wordt afgewerkt met een kroonsteen. Doordat er geen inbouwdoos wordt toegepast, is het mogelijk na oplevering een wandarmatuur te monteren met een kleine voet, omdat de inbouwdoos niet afgedekt hoeft te worden.

Deze optie is niet mogelijk in betonwanden, vraag uw kopersbegeleider voor meer informatie.

- ...

- 2.H.0.52 Plafondlichtpunt fabrieksmatig verplaatsen** **ST** **€ 30,00**

Het verplaatsen van een plafondlichtpunt in dezelfde ruimte. Dit plafondlichtpunt zal fabrieksmatig worden aangebracht op de positie zoals aangegeven op de optietekening. In werkelijkheid kan de positie van het plafondlichtpunt afwijken van wat op de optietekeningen staat aangegeven.

- ...

Voor het exact op maat plaatsen van een plafondlichtpunt (geboord) kan gebruik gemaakt worden van optie 2.H.0.58.

- 2.H.0.54 Extra fabrieksmatig plafondlichtpunt op aparte schakelaar** **ST** **€ 190,00**

Het aanbrengen van een extra plafondlichtpunt geschakeld door een extra schakelaar. Dit plafondlichtpunt zal fabrieksmatig worden aangebracht op de positie zoals aangegeven op de optietekening. De positie van het plafondlichtpunt is afhankelijk van de constructieve mogelijkheden van het betonplafond. De op tekening aangegeven positie betreft daarom een circa

Van Wijnen Harderwijk B.V.

 Project: 36000144 LEUSDEN - 25 won. en 77 app. Hof van Liz
 Woningmodel: LEUSDEN - 49 woningen Hof van Liz

Datum 01-12-2020

positie en kan in werkelijkheid afwijken.

Voor het exact op maat plaatsen van een plafondlichtpunt (geboord) kan gebruik gemaakt worden van optie 2.H.0.58 of 2.H.0.60.

- ...

- | | | | |
|--------------------------|--|----------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> | 2.H.0.56 Extra fabrieksmatig plafondlichtpunt op bestaande schakelaar | ST | € 105,00 |
|--------------------------|--|----------|-----------------|

Het aanbrengen van een extra plafondlichtpunt geschakeld door een bestaande schakelaar. Dit plafondlichtpunt zal fabrieksmatig worden aangebracht op de positie zoals aangegeven op de optietekening. De positie van het plafondlichtpunt is afhankelijk van de constructieve mogelijkheden van het betonplafond. De op tekening aangegeven positie betreft daarom een circa positie en kan in werkelijkheid afwijken.

Voor het exact op maat plaatsen van een plafondlichtpunt (geboord) kan gebruik gemaakt worden van optie 2.H.0.58 of 2.H.0.62.

- ...

- | | | | |
|--------------------------|--|----------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> | 2.H.0.58 Plafondlichtpunt geboord verplaatsen | ST | € 370,00 |
|--------------------------|--|----------|-----------------|

Het verplaatsen van een plafondlichtpunt in dezelfde ruimte. Dit plafondlichtpunt zal, met maximaal 20mm afwijking, in het werk worden geboord op de positie zoals aangegeven op de optietekening.

- ...

- | | | | |
|--------------------------|---|----------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> | 2.H.0.60 Extra geboord plafondlichtpunt op aparte schakelaar | ST | € 455,00 |
|--------------------------|---|----------|-----------------|

Het aanbrengen van een extra geboord plafondlichtpunt geschakeld door een extra schakelaar. Dit plafondlichtpunt zal in het werk op de positie zoals aangegeven op de optietekening worden geboord. De positie van dit plafondlichtpunt wijkt maximaal 20mm af van de op de optietekening aangegeven positie.

- ...

- | | | | |
|--------------------------|--|----------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> | 2.H.0.62 Extra geboord plafondlichtpunt op bestaande schakelaar | ST | € 370,00 |
|--------------------------|--|----------|-----------------|

Het aanbrengen van een extra geboord plafondlichtpunt geschakeld door een bestaande schakelaar. Dit plafondlichtpunt zal in het werk op de positie zoals aangegeven op de optietekening worden geboord. De positie van dit plafondlichtpunt wijkt maximaal 20mm af van de op de optietekening aangegeven positie.

- ...

- | | | | |
|--------------------------|---|----------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> | 2.H.0.64 Ronde enkele LED inbouwspot op aparte schakelaar (woningen) | ST | € 450,00 |
|--------------------------|---|----------|-----------------|

In het plafond wordt een ronde LED inbouwspot (Oscaluz Arkos) met 7,5W LED lichtbron in de kleur warm-wit aangebracht waarbij de spot gedraaid kan worden (kantelbaar). De spot wordt voorzien van een ronde afdekking van 95mm. Deze spot is te schakelen door een extra schakelaar. De afdekking van deze inbouwspot is te kiezen in de kleuren geborsteld aluminium of wit.

Kleur: ...

Van Wijnen Harderwijk B.V.

Project: 36000144 LEUSDEN - 25 won. en 77 app. Hof van Liz
Woningmodel: LEUSDEN - 49 woningen Hof van Liz

Datum 01-12-2020

In de volgende ruimte(n) worden deze spots toegepast:

- ...

- 2.H.0.65 Ronde enkele LED inbouwspot op aparte schakelaar (appartementen)** ST € 555,00

In het plafond wordt een ronde LED inbouwspot (Oscaluz Arkos) met 7,5W LED lichtbron in de kleur warm-wit aangebracht waarbij de spot gedraaid kan worden (kantelbaar). De spot wordt voorzien van een ronde afdekking van 95mm. Deze spot is te schakelen door een extra schakelaar. De afdekking van deze inbouwspot is te kiezen in de kleuren geborsteld aluminium of wit.

Kleur: ...

In de volgende ruimte(n) worden deze spots toegepast:

- ...

- 2.H.0.68 Ronde enkele LED inbouwspot op bestaande schakelaar (woningen)** ST € 405,00

In het plafond wordt een ronde LED inbouwspot (Oscaluz Arkos) met 7,5W LED lichtbron in de kleur warm-wit aangebracht waarbij de spot gedraaid kan worden (kantelbaar). De spot wordt voorzien van een ronde afdekking van 95mm. Deze spot is te schakelen door een bestaande schakelaar. De afdekking van deze inbouwspot is te kiezen in de kleuren geborsteld aluminium of wit.

Kleur: ...

In de volgende ruimte(n) worden deze spots toegepast:

- ...

- 2.H.0.69 Ronde enkele LED inbouwspot op bestaande schakelaar (appartementen)** ST € 510,00

In het plafond wordt een ronde LED inbouwspot (Oscaluz Arkos) met 7,5W LED lichtbron in de kleur warm-wit aangebracht waarbij de spot gedraaid kan worden (kantelbaar). De spot wordt voorzien van een ronde afdekking van 95mm. Deze spot is te schakelen door een bestaande schakelaar. De afdekking van deze inbouwspot is te kiezen in de kleuren geborsteld aluminium of wit.

Kleur: ...

In de volgende ruimte(n) worden deze spots toegepast:

- ...

- 2.H.0.70 Vierkante enkele LED inbouwspot op aparte schakelaar (woningen)** ST € 515,00

In het plafond wordt een LED inbouwspot met een vierkante afdekker (SLV New Tria) met 7,5W LED lichtbron in de kleur warm-wit aangebracht waarbij de spot gedraaid kan worden (kantelbaar). De afmeting van de vierkante afdekplaat is 9x9cm. Deze spot is te schakelen door een extra schakelaar. De vierkante afdekplaat van deze inbouwspot is te kiezen in de kleuren geborsteld aluminium, wit of zwart.

Kleur: ...

Van Wijnen Harderwijk B.V.

 Project: 36000144 LEUSDEN - 25 won. en 77 app. Hof van Liz
 Woningmodel: LEUSDEN - 49 woningen Hof van Liz

Datum 01-12-2020

In de volgende ruimte(n) worden deze spots toegepast:

- ...

- | | | | |
|--------------------------|--|----------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> | 2.H.0.71 Vierkante enkele LED inbouwspot op aparte schakelaar (appartementen) | ST | € 620,00 |
|--------------------------|--|----------|-----------------|

In het plafond wordt een LED inbouwspot met een vierkante afdekker (SLV New Tria) met 7,5W LED lichtbron in de kleur warm-wit aangebracht waarbij de spot gedraaid kan worden (kantelbaar). De afmeting van de vierkante afdekplaat is 9x9cm. Deze spot is te schakelen door een extra schakelaar. De vierkante afdekplaat van deze inbouwspot is te kiezen in de kleuren geborsteld aluminium, wit of zwart.

Kleur: ...

In de volgende ruimte(n) worden deze spots toegepast:

- ...

- | | | | |
|--------------------------|--|----------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> | 2.H.0.72 Vierkante enkele LED inbouwspot op bestaande schakelaar (woningen) | ST | € 430,00 |
|--------------------------|--|----------|-----------------|

In het plafond wordt een LED inbouwspot met een vierkante afdekker (SLV New Tria) met 7,5W LED lichtbron in de kleur warm-wit aangebracht waarbij de spot gedraaid kan worden (kantelbaar). De afmeting van de vierkante afdekplaat is 9x9cm. Deze spot is te schakelen door een bestaande schakelaar. De vierkante afdekplaat van deze inbouwspot is te kiezen in de kleuren geborsteld aluminium, wit of zwart.

Kleur: ...

In de volgende ruimte(n) worden deze spots toegepast:

- ...

- | | | | |
|--------------------------|---|----------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> | 2.H.0.73 Vierkante enkele LED inbouwspot op bestaande schakelaar (appartementen) | ST | € 535,00 |
|--------------------------|---|----------|-----------------|

In het plafond wordt een LED inbouwspot met een vierkante afdekker (SLV New Tria) met 7,5W LED lichtbron in de kleur warm-wit aangebracht waarbij de spot gedraaid kan worden (kantelbaar). De afmeting van de vierkante afdekplaat is 9x9cm. Deze spot is te schakelen door een bestaande schakelaar. De vierkante afdekplaat van deze inbouwspot is te kiezen in de kleuren geborsteld aluminium, wit of zwart.

Kleur: ...

In de volgende ruimte(n) worden deze spots toegepast:

- ...

- | | | | |
|--------------------------|---|------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> | 2.H.0.90 Extra aardlekschakelaar in de meterkast | 1 ST | € 250,00 |
|--------------------------|---|------|-----------------|

Het aanbrengen van een extra aardlekschakelaar in de meterkast, zodat er vier extra elektra groepen kunnen worden toegepast.

- | | | | |
|--------------------------|---|----------|---------------|
| <input type="checkbox"/> | 2.H.0.92 Het laten vervallen van een elektrapunt | ST | € 0,00 |
|--------------------------|---|----------|---------------|

Het laten vervallen van een elektrapunt (wandcontactdoos, loze leiding, schakelaar, wandlichtpunt, of plafondlichtpunt).

- ...

Van Wijnen Harderwijk B.V.

Project: 36000144 LEUSDEN - 25 won. en 77 app. Hof van Liz
Woningmodel: LEUSDEN - 49 woningen Hof van Liz

Datum 01-12-2020

-
- | | | | |
|--------------------------|--|----------|-------------------|
| <input type="checkbox"/> | 2.H.0.94 Toeslag elektrapunt in een metalstud wand (appartement type B) | ST | € 20,00 |
| | <p>De woningscheidende wand bij appartement type B wordt uitgevoerd in metal stud. Indien er elektra wordt geplaatst in deze wand, dient dit brandwerend te worden uitgevoerd. Dit bedrag is exclusief het te plaatsen elektra.</p> | | |
| <input type="checkbox"/> | 2.I.0.14 Uitstortgootsteen met koudwater kraan (woningen) | 1 ST | € 780,00 |
| | <p>Het aanbrengen van een plaatstalen uitstortgootsteen type Alape met emmerrooster, voorzien van stootrand en een koudwater kraan. Wanneer deze optie in de ongeïsoleerde aangebouwde garage wordt toegepast dan zullen de afvoer en de koudwaterleiding als opbouwleidingen worden uitgevoerd. In de meterkast zal een aftapkraan met afsluiter worden geplaatst voor het leeglopen van de kraan bij een vorstperiode. Deze uitstortgootsteen zal tegen de zijde van de woning worden aangebracht.</p> <p>Vanwege onderhoud en eventuele reparaties van de leidingen onder de vloer is het aan te bevelen om bij deze optie ook de optie voor het kruipluik te kiezen zodat de kruipruimte onder de aangebouwde garage bereikbaar wordt.</p> | | |
| <input type="checkbox"/> | 2.I.0.16 Uitstortgootsteen met koud- en warmwater kraan (woningen) | 1 ST | € 1.067,00 |
| | <p>Het aanbrengen van een plaatstalen uitstortgootsteen type Alape met emmerrooster, voorzien van stootrand en een koud- en warmwater kraan. Wanneer deze optie in de ongeïsoleerde aangebouwde garage wordt toegepast dan zullen de afvoer en de waterleiding als opbouwleidingen worden uitgevoerd. In de meterkast zal er dan een aftapkraan met afsluiter worden geplaatst voor het leeglopen van de kraan bij een vorstperiode. Deze uitstortgootsteen zal tegen de zijde van de woning worden aangebracht.</p> <p>Vanwege onderhoud en eventuele reparaties van de leidingen onder de vloer is het aan te bevelen om bij deze optie ook de optie voor het kruipluik te kiezen zodat de kruipruimte onder de aangebouwde garage bereikbaar wordt.</p> | | |
| <input type="checkbox"/> | 2.I.0.24 Dekvloer begane grond voorzien van krimpnet (woningen) | 1 ST | € 1.250,00 |
| | <p>In de dekvloer van de begane grond wordt een krimpnet (Ø5mm/150mm) aangebracht om na oplevering een verlijmde afwerkvloer op aan te brengen. Het krimpnet zal op de vloerverwarmingsleidingen worden aangebracht. De sterkteklasse van de dekvloer wordt verhoogd naar CW20. Het krimpnet in de dekvloer zal een groot deel van de mogelijke scheurvorming voorkomen, maar desondanks kan scheurvorming niet helemaal uitgesloten worden. Voordat u de afwerkvloer aanbrengt, zullen eerst de nog aanwezige scheuren gerepareerd moeten worden en zal de vloer geëgaliseerd moeten worden.</p> | | |
| <input type="checkbox"/> | 2.J.0.30 Vloerverwarming als hoofdverwarming zolderverdieping (woningen) | 1 ST | € 3.600,00 |
| | <p>Het leveren en monteren van vloerverwarming als hoofdverwarming op de zolderverdieping. De vloerverwarming wordt in de dekvloer opgenomen. De leidingen worden gemonteerd op de ruwe vloer en aangesloten op de standaard LT mengverdelers welke wordt gemonteerd op de zolderverdieping. De installatie is te regelen door middel van een extra naregeling op de zolderverdieping. Deze</p> | | |

Van Wijnen Harderwijk B.V.

Project: 36000144 LEUSDEN - 25 won. en 77 app. Hof van Liz
Woningmodel: LEUSDEN - 49 woningen Hof van Liz

Datum 01-12-2020

optie is op basis van een ruimtetemperatuur van 22 graden.

- | | | | | |
|--------------------------|-----------------|---|-------------|-------------------|
| <input type="checkbox"/> | 2.J.0.32 | Wijzigen standaard warmtepomp zodat er ook gekoeld kan worden (200l boiler, woningen) | 1 ST | € 2.850,00 |
| | | <p>Het wijzigen van de standaard binnenunit van de warmtepomp, zodat er via de vloer gekoeld kan worden. Hierbij wordt er koel water door de slangen van de vloerverwarming gebracht waarmee energie wordt onttrokken uit de woning, die vervolgens door de buitenuit wordt afgegeven aan de buitenlucht. Hiertoe wordt er per vertrek (standaard slaapkamers en badkamer) een extra thermostaat aangebracht zodat er sprake is van een (beperkte) naregeling. De thermostaat van de badkamer zal zodanig worden ingesteld dat hier niet gekoeld kan worden om condensvorming te voorkomen.</p> <p>Het gebruik van de koeling geeft een hoger stroomverbruik en heeft daardoor nadelige consequenties voor de EPC waarde van de woning. Er vinden geen corrigerende maatregelen plaats om de EPC terug te brengen naar 0.</p> <p>Deze optie is alleen van toepassing in combinatie met de standaard 200 liter boiler.</p> | | |
| <input type="checkbox"/> | 2.J.0.33 | Wijzigen standaard warmtepomp zodat er ook gekoeld kan worden (300l boiler, woningen) | 1 ST | € 2.450,00 |
| | | <p>Het wijzigen van de standaard binnenunit van de warmtepomp, zodat er via de vloer gekoeld kan worden. Hierbij wordt er koel water door de slangen van de vloerverwarming gebracht waarmee energie wordt onttrokken uit de woning, die vervolgens door de buitenuit wordt afgegeven aan de buitenlucht. Hiertoe wordt er per vertrek (standaard slaapkamers en badkamer) een extra thermostaat aangebracht zodat er sprake is van een (beperkte) naregeling. De thermostaat van de badkamer zal zodanig worden ingesteld dat hier niet gekoeld kan worden om condensvorming te voorkomen.</p> <p>Het gebruik van de koeling geeft een hoger stroomverbruik en heeft daardoor nadelige consequenties voor de EPC waarde van de woning. Er vinden geen corrigerende maatregelen plaats om de EPC terug te brengen naar 0.</p> <p>Deze optie is alleen van toepassing in combinatie met de optionele 300 liter boiler.</p> | | |
| <input type="checkbox"/> | 2.J.0.34 | Aanvullend koeling op de zolderverdieping (woningen) | 1 ST | € 450,00 |
| | | <p>Wanneer er ook voor vloerverwarming op zolder gekozen is in combinatie met de optie voor vloer koeling dient deze optie gekozen te worden.</p> | | |
| <input type="checkbox"/> | 2.J.0.36 | Vergroten standaard 200 liter boiler naar 300 liter (woningen) | 1 ST | € 1.850,00 |
| | | <p>De standaard boiler van 200 liter wordt vervangen door een losstaande boiler van 300 liter. Hierbij wordt de binnenunit gewijzigd naar type EHSD-VMC2C Ecodan Hydrobox (verwarmen). De warmtepomp unit en 300 liter boiler komen naast elkaar in de trapkast te staan in plaats van de standaard twee-in-één unit. De trapkast moet om die reden met 30 cm vergroot worden richting de achtergevel. Die kosten zijn inbegrepen in deze optie.</p> | | |
| <input type="checkbox"/> | 2.J.0.44 | Extra draadloze bediening wtw | 1 ST | € 175,00 |

Van Wijnen Harderwijk B.V.

 Project: 36000144 LEUSDEN - 25 won. en 77 app. Hof van Liz
 Woningmodel: LEUSDEN - 49 woningen Hof van Liz

Datum 01-12-2020

Er wordt een extra losse RF-bediening voor de WTW meegeleverd. Deze kan na oplevering op een plek naar keuze op de wand worden geplakt. In de woonkamer en in de badkamer is al een wtw-bediening aanwezig.

2.J.0.46 Zone systeem met CO2 regeling (woningen) 1 ST € 3.750,00

Er wordt een zone systeem met CO2 regelaars in de woonkamer en de 3 slaapkamers toegepast. Voor iedere regelaar wordt er een bedrade loze leiding met een 230V voeding aangebracht (4 stuks).

2.J.0.50 Wijzigen standaard warmtepomp zodat er ook gekoeld kan worden (appartement type A) 1 ST € 1.700,00

Het wijzigen van de standaard binnenunit van de warmtepomp naar type ERST20D-VM2D, zodat er via de vloer gekoeld kan worden. Hierbij wordt er koel water door de slangen van de vloerverwarming gebracht waarmee energie wordt onttrokken uit het appartement, die vervolgens door de buitenunit wordt afgegeven aan de buitenlucht. Er wordt een extra thermostaat in de badkamer aangebracht. De vloer in de badkamer mag niet gekoeld worden in verband met kans op condensatie.

Het gebruik van de koeling geeft een hoger stroomverbruik en heeft daardoor nadelige consequenties voor de EPC waarde van de woning. Er vinden geen corrigerende maatregelen plaats om de EPC terug te brengen naar 0.

2.J.0.52 Wijzigen standaard warmtepomp zodat er ook gekoeld kan worden (appartement type B) 1 ST € 1.720,00

Het wijzigen van de standaard binnenunit van de warmtepomp naar type ERST20D-VM2D, zodat er via de vloer gekoeld kan worden. Hierbij wordt er koel water door de slangen van de vloerverwarming gebracht waarmee energie wordt onttrokken uit het appartement, die vervolgens door de buitenunit wordt afgegeven aan de buitenlucht. Er wordt een extra thermostaat in de badkamer aangebracht. De vloer in de badkamer mag niet gekoeld worden in verband met kans op condensatie.

Het gebruik van de koeling geeft een hoger stroomverbruik en heeft daardoor nadelige consequenties voor de EPC waarde van de woning. Er vinden geen corrigerende maatregelen plaats om de EPC terug te brengen naar 0.

2.J.0.54 Zone systeem met CO2 regeling (appartementen) 1 ST € 1.100,00

Er wordt een zone systeem met CO2 regelaars in de woonkamer en slaapkamer 1 toegepast. Voor iedere regelaar wordt er een bedrade loze leiding met een 230V voeding aangebracht. In de badkamer blijft de standaard pulsschakelaar gehandhaafd.

2.J.0.56 Vergroten standaard 200 liter boiler naar 300 liter (appartementen) 1 ST € 1.650,00

Het vergroten van het boilervat van 200 naar 300 liter. Hierbij wordt de binnenunit gewijzigd naar type EHST30D-VM6ED.

Eventuele bouwkundige wijzigingen zijn niet meegenomen in deze optie.

2.J.1.57 Verplaatsen buitenunit warmtepomp naar achterin de tuin 1 ST € 2.150,00

De buitenunit van de warmtepomp wordt verplaatst naar achterin de tuin. Deze optie is alleen van toepassing wanneer er ook wordt gekozen voor het laten vervallen van de buitenberging en men na oplevering in eigen beheer een garage

Van Wijnen Harderwijk B.V.

 Project: 36000144 LEUSDEN - 25 won. en 77 app. Hof van Liz
 Woningmodel: LEUSDEN - 49 woningen Hof van Liz

Datum 01-12-2020

gaat plaatsen. Ter plaatse van de toekomstige garage wordt de grond vrij gehouden van leidingen, dit vlak wordt aangegeven op de optietekeningen.

Het buitendeel van de warmtepomp zal enig geluid produceren.

- | | | | | |
|--------------------------|-----------------|---|-------------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> | 2.K.0.10 | Vorbereiding voor buitenzonwering (screens) | 1 ST | € 155,00 |
| | | <p>Het aanbrengen van een bedrade inbouwdoos in de wand voor een na oplevering aan te brengen zonwering (screen). De inbouwdoos wordt voorzien van een blindplaat op circa 105cm boven de vloer. Vanuit de inbouwdoos wordt een loze leiding aangebracht welke in de buitenmuur uitkomt ter plaatse van de bovenhoek van het kozijn.</p> <p>- ...</p> | | |
| <input type="checkbox"/> | 2.K.0.12 | Vorbereiding voor buitenzonwering (knikarm- of uitvalscher) (woningen) | 1 ST | € 155,00 |
| | | <p>Het aanbrengen van een bedrade inbouwdoos in de wand voor een na oplevering aan te brengen zonwering (knikarm- of uitvalscher). De inbouwdoos wordt voorzien van een blindplaat op circa 105cm boven de vloer. Vanuit de inbouwdoos wordt een loze leiding aangebracht welke in de buitenmuur uitkomt; circa 20cm naast én boven het kozijn.</p> <p>- ...</p> | | |
| <input type="checkbox"/> | 2.K.0.14 | Extra aansluitpunt buitenverlichting op aparte schakelaar | 1 ST | € 200,00 |
| | | <p>Het aanbrengen van een extra aansluitpunt voor de buitenverlichting geschakeld door een extra schakelaar. Het aansluitpunt wordt op 210cm hoogte aangebracht. Deze optie is exclusief armatuur.</p> <p>- ...</p> | | |
| <input type="checkbox"/> | 2.K.0.16 | Extra aansluitpunt buitenverlichting op bestaande schakelaar | 1 ST | € 115,00 |
| | | <p>Het aanbrengen van een extra aansluitpunt voor de buitenverlichting geschakeld door een bestaande schakelaar. Het aansluitpunt wordt op 210cm hoogte aangebracht. Deze optie is exclusief armatuur.</p> <p>- ...</p> | | |
| <input type="checkbox"/> | 2.K.0.18 | Grondkabel op rol (10 meter) (woningen) | 1 ST | € 345,00 |
| | | <p>Het aanbrengen van 10m grondkabel op rol, aan de buitenzijde van de woning. De kabel komt vanuit de meterkast en kan gebruikt worden voor bijvoorbeeld het aansluiten van tuinverlichting. De grondkabel wordt aangesloten op vaste spanning. De grondkabel wordt niet aangesloten op een aparte elektra groep. De kabel wordt uitgevoerd als 3-aderige kabel (3x2,5mm²).</p> | | |
| <input type="checkbox"/> | 2.K.0.20 | 10 meter extra grondkabel (totaal 20 meter) (woningen) | 1 ST | € 200,00 |
| | | <p>De grondkabel wordt geleverd met 20 meter kabel.</p> | | |
| <input type="checkbox"/> | 2.K.0.22 | Grondkabel schakelbaar maken (woningen) | 1 ST | € 90,00 |
| | | <p>Er wordt een extra schakelaar aangebracht, zodat de grondkabel schakelbaar is.</p> | | |

Van Wijnen Harderwijk B.V.

 Project: 36000144 LEUSDEN - 25 won. en 77 app. Hof van Liz
 Woningmodel: LEUSDEN - 49 woningen Hof van Liz

Datum 01-12-2020

- | | | | |
|--------------------------|---|-------------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> | 2.K.0.24 Grondkabel aansluiten op een aparte groep (woningen) | 1 ST | € 90,00 |
| | De grondkabel uit optie 2.K.0.18 wordt op een aparte groep in de meterkast aangesloten. | | |
| | Als er meerdere extra groepen worden aangebracht in de meterkast, kan het zijn dat de meterkast moet worden uitgebreid met een extra aardlekschakelaar (zie optie 2.H.0.90). Deze kosten zijn niet opgenomen in deze optie en zullen na opgaaf van de elektriciens aan u doorberekend worden. | | |
| <input type="checkbox"/> | 2.K.0.26 Spatwaterdichte enkele buitenwandcontactdoos (bij deelname enquête KCM) | 1 ST | € 270,00 |
| | Het aanbrengen van een spatwaterdichte enkele buitenwandcontactdoos (Busch-Jaeger All-weather IP44). De voedingskabel en de wandcontactdoos worden uitgevoerd als inbouwleidingwerk. De spatwaterdichte enkele buitenwandcontactdoos wordt aangesloten op vaste spanning. | | |
| | Deze optie wordt meegenomen in de optielijst en ook in de facturatie van het meer- en minderwerk, de spatwaterdichte enkele buitenwandcontactdoos wordt dus eerst door u betaald. Nadat u alle delen van de enquête (niet anoniem en binnen één maand na ontvangst) heeft ingevuld, storten wij het bedrag terug op uw rekening. Meer informatie kunt u vinden in het document 'uitleg koperskeuzepakket en showrooms' of vraag het uw kopersbegeleider. | | |
| <input type="checkbox"/> | 2.K.0.28 Spatwaterdichte enkele buitenwandcontactdoos schakelbaar maken | 1 ST | € 90,00 |
| | Er wordt een extra schakelaar aangebracht, zodat de spatwaterdichte buitenwandcontactdoos schakelbaar is. | | |
| <input type="checkbox"/> | 2.K.0.30 Spatwaterdichte enkele buitenwandcontactdoos aansluiten op een aparte groep | 1 ST | € 90,00 |
| | De spatwaterdichte buitenwandcontactdoos uit optie 2.K.0.26 wordt op een aparte groep in de meterkast aangesloten. | | |
| | Als er meerdere extra groepen worden aangebracht in de meterkast, kan het zijn dat de meterkast moet worden uitgebreid met een extra aardlekschakelaar (zie optie 2.H.0.90). Deze kosten zijn niet opgenomen in deze optie en zullen na opgaaf van de elektriciens aan u doorberekend worden. | | |
| <input type="checkbox"/> | 2.K.0.32 Spatwaterdichte enkele buitenwandcontactdoos wijzigen in een dubbele buitenwandcontactdoos | 1 ST | € 125,00 |
| | De spatwaterdichte enkele buitenwandcontactdoos wordt gewijzigd in een spatwaterdichte dubbele buitenwandcontactdoos. | | |
| <input type="checkbox"/> | 2.K.0.34 Voorbereiding voor een aansluiting voor een elektrische auto (woningen) | 1 ST | € 550,00 |
| | Vanaf de kruipruimte onder de meterkast tot aan de parkeerplaats in de achtertuin, wordt een flexibele loze leiding (Ø50mm) aangebracht. De loze leiding is voorzien van een controledraad zodat deze in de toekomst eenvoudig te bedraden is. Bij de parkeerplaats wordt de loze leiding ongeveer 50cm boven het maaiveld aangebracht. Door de verschillen in accu's en laadtijden en daarmee de benodigde voeding bieden wij geen laadpalen aan. Deze optie is enkel mogelijk wanneer er een parkeerplaats op eigen terrein aanwezig is. Wanneer er een opstelplaats voor twee auto's op eigen terrein is die beide voorbereid moeten | | |

Van Wijnen Harderwijk B.V.

 Project: 36000144 LEUSDEN - 25 won. en 77 app. Hof van Liz
 Woningmodel: LEUSDEN - 49 woningen Hof van Liz

Datum 01-12-2020

worden op een toekomstige laadpaal, dan is de optie twee keer nodig.

- | | | | | |
|--------------------------|-----------------|---|-------------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> | 2.K.0.40 | Vorstvrije buitenkraan bij de voordeur (woningen) | 1 ST | € 535,00 |
| | | Het aanbrengen van een vorstvrije buitenkraan bij de voordeur. In de meterkast wordt een aftapkraan geplaatst zodat de vorstvrije buitenkraan desgewenst afgesloten kan worden. De buitenkraan wordt op 65cm hoogte aangebracht. | | |
| <input type="checkbox"/> | 2.K.0.42 | Schrobputje onder de buitenkraan bij de voordeur (woningen) | 1 ST | € 235,00 |
| | | Het aanbrengen van een schrobputje onder de buitenkraan bij de voordeur. Deze schrobput wordt aangesloten op de vuilwaterafvoer van de riolering. De schrobput is voorzien van een RVS deksel van 15x15cm. | | |
| <input type="checkbox"/> | 2.K.0.44 | Vorstvrije buitenkraan aan de achtergevel (woningen) | 1 ST | € 743,00 |
| | | Het aanbrengen van een vorstvrije buitenkraan aan de achtergevel. In de meterkast wordt een aftapkraan geplaatst zodat de vorstvrije buitenkraan desgewenst afgesloten kan worden. De buitenkraan wordt op 65cm hoogte aangebracht. | | |
| <input type="checkbox"/> | 2.K.0.46 | Schrobputje onder de buitenkraan aan de achtergevel (woningen) | 1 ST | € 595,00 |
| | | Het aanbrengen van een schrobputje onder de buitenkraan aan de achtergevel. Deze schrobput wordt aangesloten op de vuilwaterafvoer van de riolering. De schrobput is voorzien van een RVS deksel van 15x15cm. | | |
| <input type="checkbox"/> | 2.K.0.48 | Doorvoer door de fundering (woningen) | 1 ST | € 65,00 |
| | | Het aanbrengen van een mantelbuis (Ø 50mm) door de fundering van de woning. De mantelbuis wordt aan de buitenzijde voorzien van een dop. | | |
| <input type="checkbox"/> | 2.L.0.10 | Aanpassen draairichting binnendeur | 1 ST | € 110,00 |
| | | Het aanpassen van de draairichting van een binnendeur exclusief het verplaatsen van de schakelaar. De badkamerdeur mag niet de badkamer in draaien. | | |
| | | - ... | | |
| <input type="checkbox"/> | 2.L.0.12 | Verplaatsen binnendeur | 1 ST | € 110,00 |
| | | Het verplaatsen van een binnendeurkozijn met deur exclusief het verplaatsen van de schakelaar. | | |
| | | - ... | | |
| <input type="checkbox"/> | 2.L.0.14 | Standaard Svedex binnendeuren en kozijnen | 1 ST | € 0,00 |
| | | Het leveren en aanbrengen van de standaard binnendeuren volgens de opdrachtbevestiging van Svedex d.d. ...-...-2020. | | |
| <input type="checkbox"/> | 2.L.0.16 | Binnendeuren en kozijnen volgens offerte Svedex | 1 ST | n.t.b. |
| | | Het leveren en aanbrengen van binnendeuren volgens de opdrachtbevestiging van Svedex d.d. ...-...-2020. | | |
| <input type="checkbox"/> | 2.L.0.18 | Vervallen bovenlicht binnendeur | 1 ST | € 110,00 |

Van Wijnen Harderwijk B.V.

Project: 36000144 LEUSDEN - 25 won. en 77 app. Hof van Liz
Woningmodel: LEUSDEN - 49 woningen Hof van Liz

Datum 01-12-2020

Het standaard stalen binnendeurkozijn met bovenlicht wordt vervangen voor een binnendeurkozijn zonder bovenlicht. De binnenwand loopt boven het kozijn door.

U kunt via het Svedex portaal aangeven of u het standaard kozijn met een bovenlicht wilt wijzigen in een kozijn zonder bovenlicht. De kosten voor het laten vervallen van het bovenlicht wordt - aan de hand van de bevestiging van Svedex - via deze optie aan u doorberekend.

- ...

- 2.L.0.42 Binnendeur uitvoeren met zwaardere vulling** ST € 75,00

De binnendeur wordt uitgevoerd met een HPC (high pressure core) vulling waardoor de deur meer massa krijgt. De genoemde prijs is een meerprijs ten opzichte van de standaard binnendeur. De HPC vulling heeft geen invloed op de geluidwerendheid van de binnendeur.

- ...

- 2.L.0.44 Slot op slaapkamerdeur** ST € 25,00

Op de slaapkamerdeur wordt het loopslot vervangen voor een dag- en nachtslot. De genoemde prijs is een meerprijs ten opzichte van het standaard slot op de slaapkamerdeur.

- ...

- 3.A.0.10 Cilinder voordeur aanpassen zodat u uzelf niet buiten kunt sluiten** 1 ST € 75,00

De cilinder in de voordeur wordt aangepast. Door deze aanpassing is het mogelijk om de deur van buitenaf alsnog met de sleutel te openen, ook als er al een sleutel aan de binnenzijde in het slot zit. Hiermee wordt voorkomen dat u buitengesloten kunt raken. De voordeur wordt voorzien van een cilinder die gelijksluitend is met de rest van de woning.

- 3.B.0.14 Aftimmerpakket voor de zolder (woningen)** 1 ST € 450,00

Het schuine dak op zolder wordt afgetimmerd met wit gegronde MDF stroken ter plaatse van de aansluiting op de bouwmuren, langs de nok en de naden tussen de dakelementen in plaats van de standaard aftimmeringen. Ook de aansluiting van het knieschot op het schuine dak wordt afgetimmerd.

- 3.B.0.16 Vorbewerken van de onderzijde van de dakplaten op zolder (woningen)** 1 ST € 1.350,00

Het schuine dak op zolder wordt afgetimmerd met wit gegronde MDF stroken ter plaatse van de aansluiting op de bouwmuren, langs de nok en de naden tussen de dakelementen in plaats van de standaard aftimmeringen. Ook de aansluiting van het knieschot op het schuine dak wordt afgetimmerd. De onderzijde van het schuine dak wordt voorzien van een witte grondlaag (RAL 9016 Verkeerswit). De knieschotten worden ook gegrond. Schroef- en nietgaten en de naden bij de overgangen tussen de platen worden niet afgewerkt en blijven zichtbaar.

Van Wijnen Harderwijk B.V.

Project: 36000144 LEUSDEN - 25 won. en 77 app. Hof van Liz
Woningmodel: LEUSDEN - 49 woningen Hof van Liz

Datum 01-12-2020

-
- | | | | |
|--------------------------|---|-----------------|-------------------|
| <input type="checkbox"/> | 3.B.0.18 Afwerken van de onderzijde van de dakplaten op zolder (woningen) | 1 ST | € 2.900,00 |
| | <p>Het schuine dak op zolder wordt afgetimmerd met wit gegronde MDF stroken ter plaatse van de aansluiting op de bouwmuren, langs de nok en de naden tussen de dakelementen in plaats van de standaard aftimmeringen. Ook de aansluiting van het knieschot op het schuine dak wordt afgetimmerd. De onderzijde van het schuine dak wordt gegrond en gesausd in de kleur RAL 9016 Verkeerswit. De knieschotten worden ook afgewerkt. Schroef- en nietgaten worden wel afgewerkt, de naden bij de overgangen tussen de platen worden niet afgewerkt en blijven zichtbaar.</p> | | |
| <input type="checkbox"/> | 3.H.0.12 Loze leiding bedraden met een enkele CAT6 netwerkaansluiting | ST | € 175,00 |
| | <p>Het bedraden en enkelzijdig afmonteren van een loze leiding met een CAT6 netwerkaansluiting. Inclusief afdekker met twee netwerk-poorten, één van de twee poorten wordt bedraad, de andere poort blijft onbedraad.</p> <p>- ...</p> | | |
| <input type="checkbox"/> | 3.H.0.14 Loze leiding bedraden met een dubbele CAT6 netwerkaansluiting | ST | € 320,00 |
| | <p>Het bedraden en enkelzijdig afmonteren van een loze leiding met een dubbele CAT6 netwerkaansluiting. Inclusief afdekker met twee netwerk-poorten, de twee poorten wordt bedraad. De standaard loze leiding 5/8" (Ø 16mm buitendiameter) wordt vergroot naar 3/4" (Ø 19mm buitendiameter).</p> <p>Deze optie is niet mogelijk in betonwanden, vraag uw kopersbegeleider voor meer informatie.</p> <p>- ...</p> | | |
| <input type="checkbox"/> | 3.H.0.18 Wandcontactdozen in de hele woning of appartement voorzien van kinderbeveiliging | 1 ST | € 345,00 |
| | <p>Alle zichtbare wandcontactdozen op 30cm boven de vloer in de hele woning worden uitgevoerd met kinderbeveiliging. Het is alleen mogelijk om dit voor de hele woning te kiezen.</p> | | |
| <input type="checkbox"/> | 3.H.0.20 LED-oriëntatieverlichting aanbrengen in een wandcontactdoos | ST | € 90,00 |
| | <p>Een wandcontactdoos naar keuze wordt uitgevoerd met LED-oriëntatieverlichting. De verlichting wordt geschakeld door een ingebouwde schemerschakelaar.</p> <p>- ...</p> | | |
| <input type="checkbox"/> | 3.H.0.22 Schakelaar wijzigen in een bewegingsmelder | ST | € 215,00 |
| | <p>Het vervangen van een schakelaar door een bewegingssensor. De optie is van toepassing in bijvoorbeeld het toilet of een kast. Deze optie is niet mogelijk in combinatie met een wisselschakelaar.</p> <p>- ...</p> | | |

Van Wijnen Harderwijk B.V.

 Project: 36000144 LEUSDEN - 25 won. en 77 app. Hof van Liz
 Woningmodel: LEUSDEN - 49 woningen Hof van Liz

Datum 01-12-2020

-
- | | | | |
|--------------------------|---|-------------|-------------------|
| <input type="checkbox"/> | 3.H.0.24 Schakelaar wijzigen in een LED draaidimmer | ST | € 185,00 |
| | <p>Het vervangen van een schakelaar door een draaidimmer. De dimmer is alleen geschikt voor LED verlichting. Deze optie is ook toe te passen op een lichtpunt welke op meerdere plekken geschakeld wordt.</p> <p>- ...</p> | | |
| <input type="checkbox"/> | 3.H.0.26 Schakelaar wijzigen in een LED tastdimmer | ST | € 225,00 |
| | <p>Het vervangen van een schakelaar door een tastdimmer. De dimmer is alleen geschikt voor LED verlichting. Deze optie is ook toe te passen op een lichtpunt welke op meerdere plekken geschakeld wordt.</p> <p>- ...</p> | | |
| <input type="checkbox"/> | 3.H.0.28 Standaard rookmelder wijzigen in een NEST rookmelder | ST | € 190,00 |
| | <p>De standaard rookmelder wordt gewijzigd in een NEST rookmelder.</p> <p>- ...</p> | | |
| <input type="checkbox"/> | 3.H.Q.10 Standaard schakelmateriaal | 1 ST | € 0,00 |
| | <p>In de gehele woning wordt standaard schakelmateriaal toegepast van het merk Jung, model AS500 in de kleur Alpine wit. Inbouw- en opbouwmodellen worden door elkaar gebruikt conform de technische omschrijving.</p> | | |
| <input type="checkbox"/> | 3.H.Q.E1 Schakelmateriaal Jung A550 - Alpine wit hoogglans | 1 ST | € 1.250,00 |
| | <p>Het schakelmateriaal in de gehele woning wijzigen in A550 Alpine wit hoogglans in plaats van de standaard AS500 Alpine wit. Inbouw- en opbouwmodellen worden door elkaar gebruikt conform de technische omschrijving. Ook het extra schakelmateriaal is in deze woonwens meegenomen.</p> | | |
| <input type="checkbox"/> | 3.H.Q.E2 Schakelmateriaal Jung A550 - Zwart hoogglans | 1 ST | € 1.250,00 |
| | <p>Het schakelmateriaal in de gehele woning wijzigen in A550 Zwart hoogglans in plaats van de standaard AS500 Alpine wit. Inbouw- en opbouwmodellen worden door elkaar gebruikt conform de technische omschrijving. Ook het extra schakelmateriaal is in deze woonwens meegenomen.</p> | | |
| <input type="checkbox"/> | 3.H.Q.E3 Schakelmateriaal Jung A550 - Aluminium kleur | 1 ST | € 1.250,00 |
| | <p>Het schakelmateriaal in de gehele woning wijzigen in A550 Aluminium in plaats van de standaard AS500 Alpine wit. Inbouw- en opbouwmodellen worden door elkaar gebruikt conform de technische omschrijving. Ook het extra schakelmateriaal is in deze woonwens meegenomen.</p> | | |
| <input type="checkbox"/> | 3.H.Q.E4 Schakelmateriaal Jung A550 - Antraciet mat | 1 ST | € 1.250,00 |
| | <p>Het schakelmateriaal in de gehele woning wijzigen in A550 Antraciet mat in plaats van de standaard AS500 Alpine wit. Inbouw- en opbouwmodellen worden door elkaar gebruikt conform de technische omschrijving. Ook het extra schakelmateriaal is in deze woonwens meegenomen.</p> | | |
| <input type="checkbox"/> | 3.H.Q.E5 Schakelmateriaal Jung LS900 - Alpine wit | 1 ST | € 1.550,00 |
| | <p>Het schakelmateriaal in de gehele woning wijzigen in LS900 Alpine wit in plaats van de standaard AS500 Alpine wit. Inbouw- en opbouwmodellen worden door elkaar gebruikt conform de technische omschrijving. Ook het extra schakelmateriaal is</p> | | |

Van Wijnen Harderwijk B.V.

 Project: 36000144 LEUSDEN - 25 won. en 77 app. Hof van Liz
 Woningmodel: LEUSDEN - 49 woningen Hof van Liz

Datum 01-12-2020

in deze woonwens meegenomen.

- | | | | |
|--------------------------|---|-------------|-------------------|
| <input type="checkbox"/> | 3.H.Q.E6 Schakelmateriaal Jung LS900 - Grijs | 1 ST | € 1.550,00 |
|--------------------------|---|-------------|-------------------|

Het schakelmateriaal in de gehele woning wijzigen in LS900 Grijs in plaats van de standaard AS500 Alpine wit. Inbouw- en opbouwmodellen worden door elkaar gebruikt conform de technische omschrijving. Ook het extra schakelmateriaal is in deze woonwens meegenomen.

- | | | | |
|--------------------------|---|-------------|-------------------|
| <input type="checkbox"/> | 3.H.Q.E7 Schakelmateriaal Jung LS900 - Zwart | 1 ST | € 1.550,00 |
|--------------------------|---|-------------|-------------------|

Het schakelmateriaal in de gehele woning wijzigen in LS900 Zwart in plaats van de standaard AS500 Alpine wit. Inbouw- en opbouwmodellen worden door elkaar gebruikt conform de technische omschrijving. Ook het extra schakelmateriaal is in deze woonwens meegenomen.

- | | | | |
|--------------------------|---|-------------|---------------|
| <input type="checkbox"/> | 3.H.Y.30 Schakelmateriaal LS900 Design metaal in een accentkleur RVS | 1 ST | € 0,00 |
|--------------------------|---|-------------|---------------|

Om het schakelmateriaal in keuken en/of badkamer beter te laten aansluiten op de laatste modetrends, is het mogelijk om de eenheden die in het zicht zijn, zoals schakelaars, wandcontactdozen, dimmers en USB-laders in een accentkleur te bestellen. Hierdoor sluiten deze beter aan op bijvoorbeeld de kraan in uw badkamer of de greeplijst of spoelbak van uw keuken.

U bestelt de accentkleuren per stuk en dat gaat als volgt:

U kiest als eerste voor LS900 in de kleuren wit, grijs of zwart voor de gehele woning. Daarna kan u gebruik maken van een accentkleur in de badkamer en/of keuken.

Tot slot kiest u voor de uitvoering van de eenheid (schakelaar, wandcontactdozen, dimmers, USB-lader). Er kunnen maximaal vier eenheden naast elkaar in een venster.

Op de plattegrondtekening geeft u aan waar u precies de accentkleuren wenst. Let op, schakelmateriaal wat niet in het zicht zit in de badkamer en/of keuken, wordt in LS900 wit, grijs of zwart geleverd conform uw keuze.

- | | | | |
|--------------------------|---|-----------------|----------------|
| <input type="checkbox"/> | 3.H.Y.31 LS900 Design metaal in een accentkleur RVS - EWCD | ST | € 25,00 |
|--------------------------|---|-----------------|----------------|

Nadat u een keuze heeft gemaakt in de kleur van LS900 Design metaal van Jung, kiest u nu een uitvoering van de eenheid. In één venster gaat één eenheid. Dit is de eenheid enkele wandcontactdoos.

Voor een dubbele wandcontactdoos heeft u dus twee eenheden van een enkele wandcontactdoos nodig en krijgt u een dubbel venster.

De accentkleur is RVS.

- | | | | |
|--------------------------|--|-----------------|----------------|
| <input type="checkbox"/> | 3.H.Y.32 LS900 Design metaal in een accentkleur RVS - Enkele schakelaar | ST | € 22,00 |
|--------------------------|--|-----------------|----------------|

Nadat u een keuze heeft gemaakt in de kleur van LS900 Design metaal van Jung, kiest u nu een uitvoering van de eenheid. In één venster gaat één eenheid. Dit is de eenheid enkele schakelaar. Deze eenheid is niet te gebruiken voor de tastdimmer.

De accentkleur is RVS.

Van Wijnen Harderwijk B.V.

 Project: 36000144 LEUSDEN - 25 won. en 77 app. Hof van Liz
 Woningmodel: LEUSDEN - 49 woningen Hof van Liz

Datum 01-12-2020

- 3.H.Y.33 LS900 Design metaal in een accentkleur RVS - Serieschakelaar** ST € 22,00

Nadat u een keuze heeft gemaakt in de kleur van LS900 Design metaal van Jung, kiest u nu een uitvoering van de eenheid. In één venster gaat één eenheid. Dit is de eenheid serieschakelaar.

De accentkleur is RVS.

- 3.H.Y.34 LS900 Design metaal in een accentkleur RVS - Draaidimmer** ST € 33,00

Nadat u een keuze heeft gemaakt in de kleur van LS900 Design metaal van Jung, kiest u nu een uitvoering van de eenheid. In één venster gaat één eenheid. Dit is de eenheid draaidimmer. Onder één knop zit één dimmer, deze kan op één of meerdere lichtpunten zijn aangesloten.

De accentkleur is RVS.

- 3.H.Y.35 LS900 Design metaal in een accentkleur RVS - Tastdimmer** ST € 39,00

Nadat u een keuze heeft gemaakt in de kleur van LS900 Design metaal van Jung, kiest u nu een uitvoering van de eenheid. In één venster gaat één eenheid. Dit is de eenheid tastdimmer. Onder één knop zit één dimmer, deze kan op één of meerdere lichtpunten zijn aangesloten.

De accentkleur is RVS.

- 3.H.Y.36 LS900 Design metaal in een accentkleur RVS - USB lader** ST € 33,00

Nadat u een keuze heeft gemaakt in de kleur van LS900 Design metaal van Jung, kiest u nu een uitvoering van de eenheid. In één venster gaat één eenheid. Dit is de eenheid USB-lader.

De accentkleur is RVS.

- 3.H.Y.40 Schakelmateriaal LS900 Design metaal in een accentkleur messing klassiek** 1 ST € 0,00

Om het schakelmateriaal in keuken en/of badkamer beter te laten aansluiten op de laatste modetrends, is het mogelijk om de eenheden die in het zicht zijn, zoals schakelaars, wandcontactdozen, dimmers en USB-laders in een accentkleur te bestellen. Hierdoor sluiten deze beter aan op bijvoorbeeld de kraan in uw badkamer of de greeplijst of spoelbak van uw keuken.

U bestelt de accentkleuren per stuk en dat gaat als volgt:

U kiest als eerste voor LS900 in de kleuren wit, grijs of zwart voor de gehele woning. Daarna kan u gebruik maken van een accentkleur in de badkamer en/of keuken.

Tot slot kiest u voor de uitvoering van de eenheid (schakelaar, wandcontactdozen, dimmers, USB-lader). Er kunnen maximaal vier eenheden naast elkaar in een venster.

Op de plattegrondtekening geeft u aan waar u precies de accentkleuren wenst. Let op, schakelmateriaal wat niet in het zicht zit in de badkamer en/of keuken, wordt in LS900 wit, grijs of zwart geleverd conform uw keuze.

Van Wijnen Harderwijk B.V.

Project: 36000144 LEUSDEN - 25 won. en 77 app. Hof van Liz
Woningmodel: LEUSDEN - 49 woningen Hof van Liz

Datum 01-12-2020

-
- | | | | | | |
|--------------------------|-----------------|--|-------|-----------|----------------|
| <input type="checkbox"/> | 3.H.Y.41 | LS900 Design metaal in een accentkleur messing klassiek - EWCD | | ST | € 58,00 |
| | | Nadat u een keuze heeft gemaakt in de kleur van LS900 Design metaal van Jung, kiest u nu een uitvoering van de eenheid. In één venster gaat één eenheid. Dit is de eenheid enkele wandcontactdoos. | | | |
| | | Voor een dubbele wandcontactdoos heeft u dus twee eenheden van een enkele wandcontactdoos nodig en krijgt u een dubbel venster | | | |
| | | De accentkleur is messing klassiek. | | | |
| <input type="checkbox"/> | 3.H.Y.42 | LS900 Design metaal in een accentkleur messing klassiek - Enkele schakelaar | | ST | € 52,00 |
| | | Nadat u een keuze heeft gemaakt in de kleur van LS900 Design metaal van Jung, kiest u nu een uitvoering van de eenheid. In één venster gaat één eenheid. Dit is de eenheid enkele schakelaar. Deze eenheid is niet te gebruiken voor de tastdimmer. | | | |
| | | De accentkleur is messing klassiek. | | | |
| <input type="checkbox"/> | 3.H.Y.43 | LS900 Design metaal in een accentkleur messing klassiek - Serieschakelaar | | ST | € 52,00 |
| | | Nadat u een keuze heeft gemaakt in de kleur van LS900 Design metaal van Jung, kiest u nu een uitvoering van de eenheid. In één venster gaat één eenheid. Dit is de eenheid serieschakelaar. | | | |
| | | De accentkleur is messing klassiek. | | | |
| <input type="checkbox"/> | 3.H.Y.44 | LS900 Design metaal in een accentkleur messing klassiek - Draaidimmer | | ST | € 73,00 |
| | | Nadat u een keuze heeft gemaakt in de kleur van LS900 Design metaal van Jung, kiest u nu een uitvoering van de eenheid. In één venster gaat één eenheid. Dit is de eenheid draaidimmer. Onder één knop zit één dimmer, deze kan op één of meerdere lichtpunten zijn aangesloten. | | | |
| | | De accentkleur is messing klassiek. | | | |
| <input type="checkbox"/> | 3.H.Y.45 | LS900 Design metaal in een accentkleur messing klassiek - Tastdimmer | | ST | € 73,00 |
| | | Nadat u een keuze heeft gemaakt in de kleur van LS900 Design metaal van Jung, kiest u nu een uitvoering van de eenheid. In één venster gaat één eenheid. Dit is de eenheid tastdimmer. Onder één knop zit één dimmer, deze kan op één of meerdere lichtpunten zijn aangesloten. | | | |
| | | De accentkleur is messing klassiek. | | | |
| <input type="checkbox"/> | 3.H.Y.46 | LS900 Design metaal in een accentkleur messing klassiek - USB lader | | ST | € 52,00 |
| | | Nadat u een keuze heeft gemaakt in de kleur van LS900 Design metaal van Jung, kiest u nu een uitvoering van de eenheid. In één venster gaat één eenheid. Dit is de eenheid USB-lader. | | | |
| | | De accentkleur is messing klassiek. | | | |

Van Wijnen Harderwijk B.V.

 Project: 36000144 LEUSDEN - 25 won. en 77 app. Hof van Liz
 Woningmodel: LEUSDEN - 49 woningen Hof van Liz

Datum 01-12-2020

- | | | | |
|--------------------------|---|-----------------|----------------|
| <input type="checkbox"/> | 3.H.Y.50 Schakelmateriaal LS900 Design metaal in een accentkleur Dark | 1 ST | € 0,00 |
| | <p>Om het schakelmateriaal in keuken en/of badkamer beter te laten aansluiten op de laatste modetrends, is het mogelijk om de eenheden die in het zicht zijn, zoals schakelaars, wandcontactdozen, dimmers en USB-laders in een accentkleur te bestellen. Hierdoor sluiten deze beter aan op bijvoorbeeld de kraan in uw badkamer of de greeplijst of spoelbak van uw keuken.</p> <p>U bestelt de accentkleuren per stuk en dat gaat als volgt:
 U kiest als eerste voor LS900 in de kleuren wit, grijs of zwart voor de gehele woning. Daarna kan u gebruik maken van een accentkleur in de badkamer en/of keuken.</p> <p>Tot slot kiest u voor de uitvoering van de eenheid (schakelaar, wandcontactdozen, dimmers, USB-lader). Er kunnen maximaal vier eenheden naast elkaar in een venster.</p> <p>Op de plattegrondtekening geeft u aan waar u precies de accentkleuren wenst. Let op, schakelmateriaal wat niet in het zicht zit in de badkamer en/of keuken, wordt in LS900 wit, grijs of zwart geleverd conform uw keuze.</p> | | |
| <input type="checkbox"/> | 3.H.Y.51 LS900 Design metaal in een accentkleur Dark - EWCD | ST | € 32,00 |
| | <p>Nadat u een keuze heeft gemaakt in de kleur van LS900 Design metaal van Jung, kiest u nu een uitvoering van de eenheid. In één venster gaat één eenheid. Dit is de eenheid enkele wandcontactdoos.</p> <p>Voor een dubbele wandcontactdoos heeft u dus twee eenheden van een enkele wandcontactdoos nodig en krijg u een dubbel venster.</p> <p>De accentkleur is dark.</p> | | |
| <input type="checkbox"/> | 3.H.Y.52 LS900 Design metaal in een accentkleur Dark - Enkele schakelaar | ST | € 27,00 |
| | <p>Nadat u een keuze heeft gemaakt in de kleur van LS900 Design metaal van Jung, kiest u nu een uitvoering van de eenheid. In één venster gaat één eenheid. Dit is de eenheid enkele schakelaar. Deze eenheid is niet te gebruiken voor de tastdimmer.</p> <p>De accentkleur is dark.</p> | | |
| <input type="checkbox"/> | 3.H.Y.53 LS900 Design metaal in een accentkleur Dark - Serieschakelaar | ST | € 27,00 |
| | <p>Nadat u een keuze heeft gemaakt in de kleur van LS900 Design metaal van Jung, kiest u nu een uitvoering van de eenheid. In één venster gaat één eenheid. Dit is de eenheid serieschakelaar.</p> <p>De accentkleur is dark.</p> | | |
| <input type="checkbox"/> | 3.H.Y.54 LS900 Design metaal in een accentkleur Dark - Draaidimmer | ST | € 48,00 |
| | <p>Nadat u een keuze heeft gemaakt in de kleur van LS900 Design metaal van Jung, kiest u nu een uitvoering van de eenheid. In één venster gaat één eenheid. Dit is de eenheid draaidimmer. Onder één knop zit één dimmer, deze kan op één of meerdere lichtpunten zijn aangesloten.</p> | | |

Van Wijnen Harderwijk B.V.

 Project: 36000144 LEUSDEN - 25 won. en 77 app. Hof van Liz
 Woningmodel: LEUSDEN - 49 woningen Hof van Liz

Datum 01-12-2020

De accentkleur is dark.

- 3.H.Y.55 LS900 Design metaal in een accentkleur Dark - Tastdimmer** ST € 48,00

Nadat u een keuze heeft gemaakt in de kleur van LS900 Design metaal van Jung, kiest u nu een uitvoering van de eenheid. In één venster gaat één eenheid. Dit is de eenheid tastdimmer. Onder één knop zit één dimmer, deze kan op één of meerdere lichtpunten zijn aangesloten.

De accentkleur is dark.

- 3.H.Y.56 LS900 Design metaal in een accentkleur Dark - USB lader** ST € 30,00

Nadat u een keuze heeft gemaakt in de kleur van LS900 Design metaal van Jung, kiest u nu een uitvoering van de eenheid. In één venster gaat één eenheid. Dit is de eenheid USB-lader.

De accentkleur is dark.

- 3.H.Y.60 Schakelmateriaal LS900 Design metaal in een accentkleur glanzend Chrome** 1 ST € 0,00

Om het schakelmateriaal in keuken en/of badkamer beter te laten aansluiten op de laatste modetrends, is het mogelijk om de eenheden die in het zicht zijn, zoals schakelaars, wandcontactdozen, dimmers en USB-laders in een accentkleur te bestellen. Hierdoor sluiten deze beter aan op bijvoorbeeld de kraan in uw badkamer of de greeplijst of spoelbak van uw keuken.

U bestelt de accentkleuren per stuk en dat gaat als volgt:

U kiest als eerste voor LS900 in de kleuren wit, grijs of zwart voor de gehele woning. Daarna kan u gebruik maken van een accentkleur in de badkamer en/of keuken.

Tot slot kiest u voor de uitvoering van de eenheid (schakelaar, wandcontactdozen, dimmers, USB-lader). Er kunnen maximaal vier eenheden naast elkaar in een venster.

Op de plattegrondtekening geeft u aan waar u precies de accentkleuren wenst. Let op, schakelmateriaal wat niet in het zicht zit in de badkamer en/of keuken, wordt in LS900 wit, grijs of zwart geleverd conform uw keuze.

- 3.H.Y.61 LS900 Design metaal in een accentkleur glanzend Chrome - EWCD** ST € 145,00

Nadat u een keuze heeft gemaakt in de kleur van LS900 Design metaal van Jung, kiest u nu een uitvoering van de eenheid. In één venster gaat één eenheid. Dit is de eenheid enkele wandcontactdoos.

Voor een dubbele wandcontactdoos heeft u dus twee eenheden van een enkele wandcontactdoos nodig en krijgt u een dubbel venster.

De accentkleur is glanzend chrome.

- 3.H.Y.62 LS900 Design metaal in een accentkleur glanzend Chrome - Enkele schakelaar** ST € 122,00

Nadat u een keuze heeft gemaakt in de kleur van LS900 Design metaal van Jung, kiest u nu een uitvoering van de eenheid. In één venster gaat één eenheid.

Van Wijnen Harderwijk B.V.

 Project: 36000144 LEUSDEN - 25 won. en 77 app. Hof van Liz
 Woningmodel: LEUSDEN - 49 woningen Hof van Liz

Datum 01-12-2020

Dit is de eenheid enkele schakelaar. Deze eenheid is niet te gebruiken voor de tastdimmer.

De accentkleur is glanzend chrome.

- 3.H.Y.63 LS900 Design metaal in een accentkleur glanzend Chrome - ST € 130,00**
Serieschakelaar

Nadat u een keuze heeft gemaakt in de kleur van LS900 Design metaal van Jung, kiest u nu een uitvoering van de eenheid. In één venster gaat één eenheid. Dit is de eenheid serieschakelaar.

De accentkleur is glanzend chrome.

- 3.H.Y.64 LS900 Design metaal in een accentkleur glanzend Chrome - ST € 212,00**
Draaidimmer

Nadat u een keuze heeft gemaakt in de kleur van LS900 Design metaal van Jung, kiest u nu een uitvoering van de eenheid. In één venster gaat één eenheid. Dit is de eenheid draaidimmer. Onder één knop zit één dimmer, deze kan op één of meerdere lichtpunten zijn aangesloten.

De accentkleur is glanzend chrome.

- 3.H.Y.65 LS900 Design metaal in een accentkleur glanzend Chrome - ST € 145,00**
Tastdimmer

Nadat u een keuze heeft gemaakt in de kleur van LS900 Design metaal van Jung, kiest u nu een uitvoering van de eenheid. In één venster gaat één eenheid. Dit is de eenheid tastdimmer. Onder één knop zit één dimmer, deze kan op één of meerdere lichtpunten zijn aangesloten.

De accentkleur is glanzend chrome.

- 3.H.Y.66 LS900 Design metaal in een accentkleur glanzend Chrome - ST € 126,00**
USB lader

Nadat u een keuze heeft gemaakt in de kleur van LS900 Design metaal van Jung, kiest u nu een uitvoering van de eenheid. In één venster gaat één eenheid. Dit is de eenheid USB-lader.

De accentkleur is glanzend chrome.

- 3.H.Y.70 Schakelmateriaal LS900 Design metaal in een accentkleur 1 ST € 0,00**
messing antiek

Om het schakelmateriaal in keuken en/of badkamer beter te laten aansluiten op de laatste modetrends, is het mogelijk om de eenheden die in het zicht zijn, zoals schakelaars, wandcontactdozen, dimmers en USB-laders in een accentkleur te bestellen. Hierdoor sluiten deze beter aan op bijvoorbeeld de kraan in uw badkamer of de greeplijst of spoelbak van uw keuken.

U bestelt de accentkleuren per stuk en dat gaat als volgt:
 U kiest als eerste voor LS900 in de kleuren wit, grijs of zwart voor de gehele woning. Daarna kan u gebruik maken van een accentkleur in de badkamer en/of keuken.

Tot slot kiest u voor de uitvoering van de eenheid (schakelaar, wandcontactdozen, dimmers, USB-lader). Er kunnen maximaal vier eenheden naast

Van Wijnen Harderwijk B.V.

Project: 36000144 LEUSDEN - 25 won. en 77 app. Hof van Liz
Woningmodel: LEUSDEN - 49 woningen Hof van Liz

Datum 01-12-2020

elkaar in een venster.

Op de plattegrondtekening geeft u aan waar u precies de accentkleuren wenst. Let op, schakelmateriaal wat niet in het zicht zit in de badkamer en/of keuken, wordt in LS900 wit, grijs of zwart geleverd conform uw keuze.

- 3.H.Y.71 LS900 Design metaal in een accentkleur messing antiek - ST € 57,00**
EWCD
Nadat u een keuze heeft gemaakt in de kleur van LS900 Design metaal van Jung, kiest u nu een uitvoering van de eenheid. In één venster gaat één eenheid. Dit is de eenheid enkele wandcontactdoos.

Voor een dubbele wandcontactdoos heeft u dus twee eenheden van een enkele wandcontactdoos nodig en krijgt u een dubbel venster.

De accentkleur is messing antiek.
- 3.H.Y.72 LS900 Design metaal in een accentkleur messing antiek - ST € 52,00**
Enkele schakelaar
Nadat u een keuze heeft gemaakt in de kleur van LS900 Design metaal van Jung, kiest u nu een uitvoering van de eenheid. In één venster gaat één eenheid. Dit is de eenheid enkele schakelaar. Deze eenheid is niet te gebruiken voor de tastdimmer.

De accentkleur is messing antiek.
- 3.H.Y.73 LS900 Design metaal in een accentkleur messing antiek - ST € 52,00**
Serieschakelaar
Nadat u een keuze heeft gemaakt in de kleur van LS900 Design metaal van Jung, kiest u nu een uitvoering van de eenheid. In één venster gaat één eenheid. Dit is de eenheid serieschakelaar.

De accentkleur is messing antiek.
- 3.H.Y.74 LS900 Design metaal in een accentkleur messing antiek - ST € 73,00**
Draaidimmer
Nadat u een keuze heeft gemaakt in de kleur van LS900 Design metaal van Jung, kiest u nu een uitvoering van de eenheid. In één venster gaat één eenheid. Dit is de eenheid draaidimmer. Onder één knop zit één dimmer, deze kan op één of meerdere lichtpunten zijn aangesloten.

De accentkleur is messing antiek.
- 3.H.Y.75 LS900 Design metaal in een accentkleur messing antiek - ST € 73,00**
Tastdimmer
Nadat u een keuze heeft gemaakt in de kleur van LS900 Design metaal van Jung, kiest u nu een uitvoering van de eenheid. In één venster gaat één eenheid. Dit is de eenheid tastdimmer. Onder één knop zit één dimmer, deze kan op één of meerdere lichtpunten zijn aangesloten.

De accentkleur is messing antiek.
- 3.H.Y.76 LS900 Design metaal in een accentkleur messing antiek - ST € 52,00**
USB lader

Van Wijnen Harderwijk B.V.

 Project: 36000144 LEUSDEN - 25 won. en 77 app. Hof van Liz
 Woningmodel: LEUSDEN - 49 woningen Hof van Liz

Datum 01-12-2020

Nadat u een keuze heeft gemaakt in de kleur van LS900 Design metaal van Jung, kiest u nu een uitvoering van de eenheid. In één venster gaat één eenheid. Dit is de eenheid USB-lader.

De accentkleur is messing antiek.

- 3.H.Y.80 Schakelmateriaal LS900 Design metaal in een accentkleur antraciet gelakt** 1 ST € 0,00

Om het schakelmateriaal in keuken en/of badkamer beter te laten aansluiten op de laatste modetrends, is het mogelijk om de eenheden die in het zicht zijn, zoals schakelaars, wandcontactdozen, dimmers en USB-laders in een accentkleur te bestellen. Hierdoor sluiten deze beter aan op bijvoorbeeld de kraan in uw badkamer of de greeplijst of spoelbak van uw keuken.

U bestelt de accentkleuren per stuk en dat gaat als volgt:
 U kiest als eerste voor LS900 in de kleuren wit, grijs of zwart voor de gehele woning. Daarna kan u gebruik maken van een accentkleur in de badkamer en/of keuken.

Tot slot kiest u voor de uitvoering van de eenheid (schakelaar, wandcontactdozen, dimmers, USB-lader). Er kunnen maximaal vier eenheden naast elkaar in een venster.

Op de plattegrondtekening geeft u aan waar u precies de accentkleuren wenst. Let op, schakelmateriaal wat niet in het zicht zit in de badkamer en/of keuken, wordt in LS900 wit, grijs of zwart geleverd conform uw keuze.

- 3.H.Y.81 LS900 Design metaal in een accentkleur antraciet gelakt - EWCD** ST € 15,00

Nadat u een keuze heeft gemaakt in de kleur van LS900 Design metaal van Jung, kiest u nu een uitvoering van de eenheid. In één venster gaat één eenheid. Dit is de eenheid enkele wandcontactdoos.

Voor een dubbele wandcontactdoos heeft u dus twee eenheden van een enkele wandcontactdoos nodig en krijg u een dubbel venster.

De accentkleur is antraciet gelakt.

- 3.H.Y.82 LS900 Design metaal in een accentkleur antraciet gelakt - Enkele schakelaar** ST € 22,00

Nadat u een keuze heeft gemaakt in de kleur van LS900 Design metaal van Jung, kiest u nu een uitvoering van de eenheid. In één venster gaat één eenheid. Dit is de eenheid enkele schakelaar. Deze eenheid is niet te gebruiken voor de tastdimmer.

De accentkleur is antraciet gelakt.

- 3.H.Y.83 LS900 Design metaal in een accentkleur antraciet gelakt - Serieschakelaar** ST € 22,00

Nadat u een keuze heeft gemaakt in de kleur van LS900 Design metaal van Jung, kiest u nu een uitvoering van de eenheid. In één venster gaat één eenheid. Dit is de eenheid serieschakelaar.

De accentkleur is antraciet gelakt.

Van Wijnen Harderwijk B.V.

Project: 36000144 LEUSDEN - 25 won. en 77 app. Hof van Liz
Woningmodel: LEUSDEN - 49 woningen Hof van Liz

Datum 01-12-2020

-
- | | | | | |
|--------------------------|--|-------|-------------|------------------|
| <input type="checkbox"/> | 3.H.Y.84 LS900 Design metaal in een accentkleur antraciet gelakt - Draaidimmer | | ST | € 33,00 |
| | Nadat u een keuze heeft gemaakt in de kleur van LS900 Design metaal van Jung, kiest u nu een uitvoering van de eenheid. In één venster gaat één eenheid. Dit is de eenheid draaidimmer. Onder één knop zit één dimmer, deze kan op één of meerdere lichtpunten zijn aangesloten. | | | |
| | De accentkleur is antraciet gelakt. | | | |
| <input type="checkbox"/> | 3.H.Y.85 LS900 Design metaal in een accentkleur antraciet gelakt - Tastdimmer | | ST | € 39,00 |
| | Nadat u een keuze heeft gemaakt in de kleur van LS900 Design metaal van Jung, kiest u nu een uitvoering van de eenheid. In één venster gaat één eenheid. Dit is de eenheid tastdimmer. Onder één knop zit één dimmer, deze kan op één of meerdere lichtpunten zijn aangesloten. | | | |
| | De accentkleur is antraciet gelakt. | | | |
| <input type="checkbox"/> | 3.H.Y.86 LS900 Design metaal in een accentkleur antraciet gelakt - USB lader | | ST | € 25,00 |
| | Nadat u een keuze heeft gemaakt in de kleur van LS900 Design metaal van Jung, kiest u nu een uitvoering van de eenheid. In één venster gaat één eenheid. Dit is de eenheid USB-lader. | | | |
| | De accentkleur is antraciet gelakt. | | | |
| <input type="checkbox"/> | 3.K.0.10 Vervallen bestrating oprit (woningen) | | 1 ST | € -200,00 |
| | De rijstroken t.b.v. de parkeerplaatsen en de staptegels naar de voordeur, inclusief de laag vulzand, vervallen. | | | |
-

Bovengenoemde prijzen zijn inclusief 21% BTW. De gekozen opties vallen onder de voorwaarden van de aannemingsovereenkomst.
